
**GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ
DAUGIABUČIO) PASTATO MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ,
ATNAUJINIMO(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS**

Statytojas ir/arba užsakovas UAB „In domu“

Statinio projekto numeris R_2207

Statinio projekto etapas Techninis darbo projektas (TDP)

Statybos rūšis **Paprastasis remontas**

Objekto/Statinio pavadinimas Daugiabutis gyvenamasis namas Melioratorių al. 7, Šilutė

Statinio kategorija Ypatingieji statiniai

Statinio projekto dalis **Architektūrinė**

Bylos žymuo SA

Bylos laidos žymuo 0

UAB „Sunprojektai“

Projekto vadovas/-ė **Julius Gerlikas, 40563**

Projekto dalies vadovas/-ė **Algirdas Steponavičius, A 213, 0416**

Projekto vadovo asist., architektas **Robertas Bardauskas, A 2177, 1100**

Architekto asistentė **Monika Jucytė**


Užsakovas UAB „In domu“

Klaipėda, 2022

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
TEKSTINIAI DOKUMENTAI				
–	1	0	Antraštinis lapas	-
R_2207-01-TDP-SA_DSŽ	1	0	Dokumentų sudėties žiniaraštis	-
R_2207-01-TDP-SA_AR	10	0	Aiškinamasis raštas	-
R_2207-01-TDP-SA_TS	18	0	Techninės specifikacijos	-
R_2207-01-TDP-SA_SŽ.01	5	0	Sąnaudų kiekių žiniaraštis	-
R_2207-01-TDP-SA_SŽ.02	2	0	Durų žiniaraštis	-
R_2207-01-TDP-SA_SŽ.03	3	0	Langų žiniaraštis	-
R_2207-01-TDP-SA_SŽ.04	1	0	Kitų gaminių žiniaraštis	-
GRAFINĖ DALIS				
<i>Architektūra</i>				
R_2207-01-TDP-SA_B.00	1	0	Pusrūsio planas (1) M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.01	1	0	Pusrūsio planas (2) M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.02	1	0	Pirmo aukšto planas (1) M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.03	1	0	Pirmo aukšto planas (2) M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.04	1	0	Antro aukšto planas (1) M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.05	1	0	Antro aukšto planas (2) M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.06	1	0	Trečio aukšto planas (1) M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.07	1	0	Trečio aukšto planas (2) M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.08	1	0	Ketvirto aukšto planas (1) M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.09	1	0	Ketvirto aukšto planas (2) M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.10	1	0	Penkto aukšto planas (1) M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.11	1	0	Penkto aukšto planas (2) M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.12	1	0	Stogo planas (1) M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.13	1	0	Stogo planas (2) M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.14	1	0	Fasadas 1-13 M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.15	1	0	Fasadas 13-1 M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.16	1	0	Fasadas A-L M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.17	1	0	Fasadas L-A M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.18	1	0	Pjūviai 1-1, 2-2 M 1:100	-
R_2207-01-TDP-SA_B.19	1	0	Pjūviai 3-3, 4-4 M 1:100	-


0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	 ARCHITECTURE & URBAN DESIGN UAB "Sunprojektai" Plevų tako g. 8-32, Klaipėda info@sunprojektai.lt			Statinio projekto pavadinimas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO) PASTATO, MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS		
40563	PV	Julius Gerlikas		Statinio nr. ir pavadinimas 01 DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS		
A 213,0416	SA PDV	Algirdas Steponavičius		Dokumentų pavadinimas DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		
A 2177, 1100	PV asist., archit.	Robertas Bardauskas		Laida 0		
	Arch. asist.	Monika Jucytė		Dokumentų žymuo R_2207 - 01 - TDP – SA_DSŽ		
LT	Statytojas ir užsakovas UAB „In domu“			Lapas	Lapų	
				1	1	

1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS

Eil. Nr.	Žymuo	Dokumento pavadinimas
1. Lietuvos Respublikos įstatymai		
1.1	I-446	LR Žemės įstatymas
1.2	I-1120	LR Teritorijų planavimo įstatymas
1.3	I-1240	LR Statybos įstatymas
1.4	I-2223	LR Aplinkos apsaugos įstatymas
1.5	VIII-787	LR Atliekų tvarkymo įstatymas
1.6	IX-1225	LR Priešgaisrinės saugos įstatymas
1.7	XIII-425	LR Architektūros įstatymas
1.8	XIII-2166	LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
2. Statybos techniniai reglamentai		
2.1	STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
2.2	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas
2.3	STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas
2.4	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
2.5	STR 1.03.01:2016	Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
2.6	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
2.7	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
2.8	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
2.9	STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
2.10	STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
2.11	STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
2.12	STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
2.13	STR 2.01.01(4):2008	Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
2.14	STR 2.01.01(5):2008	Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“
2.15	STR 2.01.01(6):2008	Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“

0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	 ARCHITECTURE & URBAN DESIGN UAB "Sunprojektai" Plevų tako g. 8-32, Klaipėda info@sunprojektai.lt			Statinio projekto pavadinimas		
40563	PV	Julius Gerlikas		GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO) PASTATO, MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS		
A 213, 0416	SA PDV	Algirdas Steponavičius		Statinio nr. ir pavadinimas		
A 2177, 1100	PV asist., archit.	Robertas Bardauskas		01 DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS		
	Arch. asist.	Monika Jucytė		Dokumento pavadinimas		
				AIŠKINAMASIS RAŠTAS		
				Laida		
				0		
LT	Statytojas ir užsakovas			Dokumento žymuo		
	UAB „In domu“			R_2207 - 01 - TDP – SA_AR		
				Lapas	Lapų	
				1	10	

2.16	STR 2.01.02:2016	Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
2.17	STR 2.01.06:2009	Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
2.18	STR 2.01.07:2003	Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
2.19	STR 2.01.08:2003	Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas
2.20	STR 2.02.01:2004	Gyvenamieji pastatai
2.21	STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas
2.22	STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
2.23	STR 2.04.01:2018	Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys
3. Respublikinės statybos ir higienos normos, reikalavimai ir taisyklės		
3.1	RSN 156-94	Statybinė klimatologija ir geofizika
3.2	HN 33:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje
3.3	HN 42:2009	Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas
3.4	522	Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis
3.5	1-65	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
3.6	1-223	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
3.7	1-311	Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės
3.8	ĮT TRINKELĖS 14	Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelės ir plokščių įrengimo taisyklės
3.9	TRA TRINKELĖS 14	Automobilių kelių trinkelės, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas
3.10	LST 1516:2015	Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
3.11	Reglamentas Nr.305/2011	Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
3.12	KPT SDK 19	Dėl Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 patvirtinimo

2. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Leidėjas
1.	Libre Office	The Document Foundation
2.	ZWCAD 2023	ZWSOft

3. ĮVADAS

Techninio darbo projekto rengimo dokumentai:

- Daugiabučio namo Melioratorių al. 7, Šilutė, atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas Nr. TA-J80308K 2020-08-24.
- Techninė projektavimo užduotis.
- VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 50/129477 (statiniai).
- Pastato kadastrinė byla.
- Pastato laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų tyrimų, matavimų, jų techninės būklės įvertinimo dokumentai (žr. Investicijų plano sudėtyje).
- Pastato energinio audito ataskaita ir pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0505-00092 išdavimo data – 2020-04-13.

	Dokumento žymuo R_2207 - 01 - TDP – SA_AR	Lapas	Lapų	Laida
		2	10	0

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis:

- Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.
- Techninio darbo projekto rengimo dokumentais.
- Projektavimo darbų rangos sutartimi.

Projekto vadovas, atstovaudamas Statytojo interesams ir nepažeisdamas Projektuotojo interesų, užtikrina, kad Projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

Projekto vadovas patvirtina, kad atnaujinamo (modernizuojamo) teritorija aplink pastatą tvarkoma taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

4. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas – Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabučio) pastato Melioratorių al. 7, Šilutė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Statinys - Remontuojamas penkių aukštų su rūsiu, gyvenamosios paskirties pastatas.

Adresas – Melioratorių al. 7, Šilutė.

Sklypas - nėra.

Sklypo plotas - nėra.

Remontuojamo pastato unikalus numeris – 8898-7002-4013.

Statinio statybos rūšis - statinio paprastas remontas (pagal STR 1.01.08:2002).

Pastato naudojimo paskirtis - gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatai - (pagal STR 1.01.03:2017, punktas 6.3).

Statinio kategorija - ypatingasis statinys (pagal STR 1.01.03:2017).

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: nėra.

Užsakovas - UAB "In domu".

Urbanistinė aplinka

Remontuojamas gyvenamosios paskirties pastatas yra susiformavusioje urbanistinėje struktūroje.

Pastatas yra pastatytas laisvo planavimo kvartale, apribotame Stoties, Šyšos, Miško, M. Jankausko ir Tilžės gatvių.

Automobilių parkavimas šalia pastato esančioje kiemo aikštelėje, šiaurės vakarinėje dalyje nuo Melioratorių al. 7 pastato.

	Dokumento žymuo R_2207 - 01 - TDP – SA_AR	Lapas	Lapų	Laida
		3	10	0



1 pav. Ištrauka iš miesto žemėlapis (www.maps.lt)

Architektūra

Remontuojamas daugiabutis gyvenamasis namas yra 1987 m. statybos, gelžbetoninių blokų lauko sienų, su rūsiu, pastatytas pagal tipinį projektą.

Daugiabutyje yra 75 nekilnojamieji daiktai, visi iš jų (75) – gyvenamosios paskirties.

Esama namo energetinio naudingumo klasė - F. Sertifikato Nr. KG-0505-00092, sertifikato išdavimo data 2020-04-13.



2 pav. Modernizuojamo pastato esama būklė iš kiemo pusės, 2022 m. balandžio mėn. fotofiksacija



3 pav. Modernizuojamo pastato esama būklė iš Stoties gatvės pusės sankryžos, 2022 m. balandžio mėn. fotofiksacija

Šis pastatas į saugomas teritorijas nepatenka ir nėra įtrauktas į nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių registrą. Pastato modernizavimo metu teritorijos urbanistinė aplinka nekeičiama, statinio tūris ir išoriniai gabaritai taip pat nekeičiami, išskyrus tik būtiną gabaritų padidinimą dėl apšiltinimo sluoksnio įrengimo, nauji statiniai nenumatomi.

Laikančiųjų konstrukcijų būklės įvertinimą žiūrėti SK dalyje. Esamų inžinerinių sistemų būklė pateikta investiciniame plane, tikslinama atitinkamose projekto dalyse.

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

5.1 Pastatas

Atliekami statybos darbai (žr. Investiciniame plane numatomas įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės):

STOGAS:

1. Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (įrengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginės tvorelės įrengimas, įlajų keitimas;
2. Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietloviai, latakai);
3. Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
4. Vėdinimo kanalų remontas, biocheminis apdorojimas. Apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
5. Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
6. Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
7. Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;

	Dokumento žymuo		Lapas	Lapų	Laida
	R_2207 - 01 - TDP – SA_AR		5	10	0

8. Cokolio viršžeminė apdaila – apdailinės klinkerio plytelės;
9. Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
10. Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, įspėjamųjų paviršių įrengimas, apklijavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojamą) rampą;
11. Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkonų tvorelės iki lubų;
12. Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
13. Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
14. Pakeičiami rūšio langai, angokraščių apdaila cokolio klinkerine plytele. Išorinės palangės plytelės;
15. Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamiems langams;;
16. Keičiamos įėjimų, rūšių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
17. Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
18. Minirekuperatorių butuose įrengimas;

Išorinės sienos

Modernizuojant pastatą, jo sienos apšiltinamos mineraline vata (žiūr. SK dalyje). Fasado apdailai naudojamos homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės.

Fasado įrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos.

Išoriniai angokraščiai šiltinami įrengiant tinkuojama sistema (dekoratyvinis tinkas). Prieš pradėdant šiltinimo darbus, būtina patikrinti sienų blokų būklę. Sienų šiltinimo darbus galima pradėti tik užtaisius įtrūkimus, nutrupėjimus, plyšius, užsandarinus siūles. Fasado elementų tinkavimui naudojamos tik turinčios Europinį techninį liudijimą (ETL) ir eksploatacinių savybių deklaraciją turinčios išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Kompleksinei pastato šiltinimo sistemai visos naudojamos medžiagos turi būti tarpusavyje suderintos, sistema sertifikuota. Armavimo klijus, gruntą ir tinką naudoti vieno gamintojo, ar patvirtintos sistemos.

Atliekant pastato remontą namo laikančios konstrukcijos nebus keičiamos. Atlikus apšiltinimo darbus įrengus apdailą, privalu pritvirtinti namo numerį, vėliavos laikiklį, šviestuvus prie laiptinių lauko durų ir kitus, ant pastato fasadų prieš remontą buvusius, elementus.

Pasirinktos šiltinimo ir apdailinės medžiagos privalo turėti sertifikatus arba atitikties deklaracijas, kuriose būtų apibūdinamos gaminio fizikinės - mechaninės savybės, dydžiai. Sertifikatuose ar deklaracijose pateikiama konkretaus gaminio atsparumo (kokybės) charakteristika. Įvertinant fizikinių - mechaninių dydžių vertes, žinant jų sąveiką gaminyje, garantuojamas norimas apdailos ilgaamžiškumas ir jos estetiško kokybė. Pagal tokią pasirinkimo metodiką prioritetą teikiamas medžiagų kokybei.

Prieš pradėdant sienų apšiltinimo darbus visa, kas gali trukdyti, pašalinama tiek nuo fasado, tiek iš teritorijos. Fasado pagrindas turi būti tvirtas, švarus ir lygus. Nuo jo būtina nuvalyti dulkes, riebalus, statybinio skiedinio likučius, pelėsius ar kitus nešvarumus. Darbams atlikti statomi stacionarūs pastoliai. Detalią darbų technologiją žiūrėti techninėse specifikacijose.

Cokolis

Atnaujinant (modernizuojant) pastatą, numatyta apšiltinti pamatus iki 1,2 m gylio nuo žemės paviršiaus. Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija, įrengti termoizoliacinį sluoksnį bei viršžeminės dalies apdailą. Izoliavus pamatus būtina tinkamai atstatyti nuogrindą aplink visą pastatą. Nuogrindų, takų sprendiniai – sklypo plano (SP) dalyje.

Cokolio viršžeminės dalies apdaila – apdailinės klinkerinės plytelės.

Didžioji dalis užmūrytų langų atidengiami, įstatant naujus PVC langus.

Įstatomi nauji plastikiniai rūšio langai. Angų didinimas nenumatomas – toks projektinis sprendinys nepatenka į paprastojo remonto projekto apimtį.

	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	R_2207 - 01 - TDP – SA_AR	6	10	0

Stogas

Pastato stogas apšiltinamas, įrengiama nauja bituminė ritininė danga. Stogo apšiltinimo detalę žiūrėti konstrukcijų (SK) dalyje. Apšiltintas stogas turi atitikti Broof (t1) klasės reikalavimus.

Parapetai apšiltinami, apdailinami fasadinėmis plokštėmis ir apskardinami.

Stogo perimetrą įrengiama 60 cm aukščio (matuojant nuo naujos stogo dangos paviršiaus) apsauginė stogo tvorelė.

Vėdinimo kanalai paaukštinami 60 cm virš naujos stogo dangos ir ne mažiau kaip 30 cm virš parapeto, apšiltinami ir aptaisomi rulonine stogo danga bei apskardinami. Įrengiami ventiliaciniai kaminėliai užtikrinantys garo pašalinimą iš stogo konstrukcijos.

Esami liukai - demontuojamos. Esant poreikiui didinama anga (žiūrėti SK dalį) bei montuojami nauji gamyklinio išpildymo, metaliniai, apšiltinti, su pakėlėjais, rakinami ir sandariai uždaromi stogo liukai, su ne mažesne kaip 800x600 mm anga.

Esamos įlajos pakeičiamos naujomis, o alsuoklai paaukštinami per apšiltinimo sluoksnį.

Atlikus šiltinimo darbus nuimtos naudojamos antenos, atotampos ir kiti stogo elementai atstatomi į buvusią vietą. Nenaudojamos antenos bei kitos atliekos išmetamos prie statybinių atliekų.

Įėjimo stogeliai apšiltinami, apskardinami. Iš apačios ir iš šonų apšiltinama ir nutinkuojama. Stogelis padengiamas prilydomos hidroizoliacijos sluoksniais.

Balkonai

Visi esami butų balkonai bei jų atitvarai: mediniai, tvorelės, PVC, aliuminio rėmo – demontuojami.

Balkonų plokštės kruopščiai nuvalomos, nuimami apskardinimai ir išlyginamasis sluoksnis, atstatomas apsauginis betono sluoksnis, paruošiamas ir suremontuojamas plokščių paviršius.

Esamos neskaidrios balkonų atitvaros paaukštinamos iki 1,1 m (ne daugiau). Nuo paaukštintos atitvaros įrengiami nauji balkonų stiklinimai visiems balkonams.

Pirmo aukšto balkono plokštė apšiltinama iš apačios. Visų plokščių kraštai apšiltinami, nutinkuojami.

Balkonai įstiklinami PVC profilių langais su stiklo paketu, kurio tarpas(-ai) užpildytas (-yti) argono dujų užpildu (bent vienas iš stiklų su selektyvine danga). Balkonai įstiklinami nuo lubų viršaus iki atitvaros. Rėmų spalva iš išorės tamsi, iš vidinės pusės – balta. Sienos (tarp įstiklinto balkono ir buto) šiltinamos ir tinkuojamos. Balkonų įstiklinimai įrengiami pagal vieningą projektą, numatant 3 dalių skaidymą. Balkonų langai su permatomu stiklu.

Varstomų dalių plotis parenkamas toks, kad įrengus balkono vidaus sienų apšiltinimą langai pilnai atsidarytų. Varstomos balkonų dalys su trimis varstymo funkcijomis (atidarymas, atvertimas, mikroventiliacija).

Langai

Didžioji dalis pastato langų yra pakeisti. Likę seni mediniai butų langai keičiami naujais PVC profilio langais. Seni butų balkonų langai keičiami į naujus PVC profilių langus. Langų išorės ir vidaus rėmų spalva – balta.

Įrengiami nauji butų langai, PVC profilio su stiklo paketu, kurio tarpas(-ai) užpildytas (-yti) argono dujomis (bent vienas iš stiklų su selektyvine danga). Išoriniai angokraščiai po apšiltinimo tinkuojami. Vidiniai angokraščiai dažomi, derinama su gyventojais.

Įrengiami nauji rūšio PVC profilių langai su armuoto stiklo paketu, kurio tarpas(-ai) užpildytas (-yti) argono dujomis (bent vienas iš stiklų su selektyvine danga). Rūšio langai montuojami apšiltinimo sluoksnyje, visi kiti langai - senų langų vietose. Rūšio langų išoriniai angokraščiai bei palangės aptaisomi cokoline klinkerine plytele.

Prie visų langų įrengiamos išorės palangės iš matinės cinkuotos skardos dengtos Poliesterio danga. Visų langų, esančių balkone, išorės palangės iš PVC. Keičiamų langų vidaus palangės iš PVC plokščių.

Naujų varstomų langų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis - atidarymas, atvertimas, mikroventiliacija. Rūšio langų varstymas fiksuojamas dviem padėtimis - atvertimas, mikroventiliacija (dėl esamos nepakankamos angos aukščio).

Atlikus langų keitimo darbus, atstatoma vidinių angokraščių apdaila (numatomas glaistymas ir dažymas, derinama su gyventojais).

Visi langai laiptinėse yra pakeisti į naujus PVC langus, todėl nekeičiami.

	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	R_2207 - 01 - TDP – SA_AR	7	10	0

Durys

Pastate numatomi šių durų keitimai:

- 5 Įėjimo į tambūrą duris;
- 5 Įėjimo į rūšį duris;
- 5 Tambūro duris;
- 2 šilumos punkto duris;
- 4 liukus patekimui ant stogo.

Įėjimo durys numatomos metalinės, apšiltintos su fiksatoriais ir durų atmušomis bei su elektromagnetinėmis kodinėmis spynomis. Visos įėjimo į tambūrus durys numatomos su įstiklinimu.

Tambūro durys į laiptinę keičiamos į PVC profilio su stiklo paketu. Įrengiami pritraukimo mechanizmai, atmušos, fiksatorius ir lenkiamos rankenos.

Rūsio durys keičiamos naujomis, šiltomis, metalinėmis. Įrengiamos rankenos, atmušos bei mechaninės raktinės spynos.

Įrengiamos naujos šilumos punkto priešgaisrinės, metalinės EW 30-C3 durys. Įrengiamos durų atmušos, pritraukėjai bei mechaninė raktinės spynos.

Įrengiami nauji metaliniai, apšiltinti su pakėlėjais bei sandarūs liukai pateikmui ant stogo.

Pastato elementų pritaikymas neįgaliesiems

Įėjimo laiptai ir aikštelės į pastatą yra patenkinamos būklės. Numatoma juos remontuoti, užtaisyti išmušas, įtrūkimus, apklijuoti neslidžiomis plylėmis bei pritaikyti žmonėms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimais. Žmonių su fizine negalia patekimui į pastatą, numatomos teleskopinės (kilnojamos) rampos. Prieš aukščių pasikeitimus laiptų maršo pradžioje ir pabaigoje įrengiami taktiliniai paviršiai neregiam ir silpnaregiams. Esami turėklai atnaujinami, kur nėra – įrengiami naujai, lengvesniam prieinamumui į pastatą.

Keičiamose duryse numatomas aukščio perkirtimas ne didesnis nei 2 cm.

Esamas neįgalųjų keltuvas (ties patalpa 61-6), paliekamas, neperkeliamas. Siena ties juo nešiltinama.

Medžiaginiai ir spalviniai sprendimai

Išorinių sienų (fasado) apdaila – fibrocementinės plokštės:

- Spalva – NCS S 4010-Y10R.
- Spalva – NCS S 2005-Y10R.

Išorinių sienų (fasado) ankoraščių apdaila – plonasluoksnis tinkas:

- Spalva – NCS S 2005-Y10R.
- Spalva (tik laiptinės langams) - NCS S 4010-Y10R.

Cokolio viršžeminės dalies apdaila, langų išorinių ankoraščių ir palangių apdaila iš klinkerinių plytelių su tamsiu siūliu užpildu – analogas, RAL 9017, *King klinker polar night*.

Lauko įėjimo durys, metalas – spalva RAL 8019.

Tambūrų (PVC) durys – RAL 9016.

Keičiami butų, rūšio langai, PVC profilio– RAL 9016.

Keičiami balkonų įstiklinimo langai, PVC profilio– RAL 7016.

Apskardinimai, palangės – RAL 7043, RR23.

Lietaus nuvedimo sistema nuo stogelių - RAL 8019, RR32.

Įėjimo stogeliai (kraštai apačia), balkonų perdangos, tinkas – NCS S 2005-Y10R.

Apsauginė stogo tvorelė – RAL 7043, RR23.

Pastato energinis naudingumas, atitvarų šilumos perdavimo koeficientai

Projektuojama pastato energinio naudingumo klasė – C. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U (W/(m²K)) vertės projektuojamos pagal C klasės gyvenamosios paskirties pastatams keliamus reikalavimus ir energetinį modeliavimą (tikslias vertes ir jų skaičiavimus žr. statinio konstrukcijų dalyje).

	Dokumento žymuo R_2207 - 01 - TDP – SA_AR	Lapas	Lapų	Laida
		8	10	0

Pastato akustinis komfortas

Vidaus patalpų garso izoliavimo klasė neprojektuojama, paliekama esama.

Apsaugos priemonių nuo smurto ir vandalizmo aprašymas

Pagrindinio įėjimo lauko durų neslepia stambūs želdiniai, nėra rimtų kliūčių matyti lauko duris. Įėjimai į statinį tamsiu paros metu apšviečiami dirbtine šviesa.

Visos lauko durys rakinamos. Lauko (įėjimo) durys projektuojamos su vandalizmui atspariu stiklu. Įėjimo durys projektuojamos su elektromagnetinėmis kodinėmis spynomis.

Projektuojamo pastato pirmo aukšto apdaila (iki pirmo aukšto langų angos viršaus) fibrocementinės plokštės – vandalizmui atspari su I-osios/II-osios klasės atsparumu smūgiams, bei padengtos specialia danga, apsaugančia nuo dažų (Anti graffiti).

Fasado vėdinama ir nevėdinama sistema projektuojama ir montuojama pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ atsparumo smūgiams reikalavimus.

Numatomos batų valymo grotelės privalo būti pritvirtintos nuo vagysčių.

Inžinerinė įranga

Ant fasadų esanti inžinerinė įranga (palydovinės lėkštės, kondicionavimo įranga, vaizdo stebėjimo kameros ir pan.) numontuojamos ir perduodamos savininkui saugoti. Įrangą ant fasadų galima grąžinti tik turinčia statybą leidžiantį dokumentą arba tvirtinti tik nustatyta tvarka gavus statybą leidžiantį dokumentą, privalomą pagal STR 1.05.01:2017 3 priedo 5 p.

Ant fasadų esančios inžinerinės sistemos (dujų vamzdžiai, alsuokliai ir kt.) išsaugomos atkeliant, elektros kabeliai – įvedami į laidadėžes, pagal projekto sprendinius.

Išorinės reklaminės iškabos, neturinčios galiojančio reklamai leidimo, pagal LR reklamos įstatymą NR.VIII-1871 3 skirsnio, 12 straipsnį „Išorinės reklamos įrengimo reikalavimai“, nebus grąžinamos ant fasado.

Higieniniai reikalavimai

Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos, visos medžiagos privalo turėti LR SAM sertifikatus.

Pastate nėra įrengimų, išskiriančių kenksmingas medžiagas, sukeliančių vibraciją ar viršijančių leistinas triukšmo normas. Atnaujinimo (modernizavimo) sprendiniai atlikti vadovaujantis Lietuvos higienos normų HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, STR 2.05.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Esama akustika po pastato modernizacijos darbų nebus pabloginama - bus pagerinama apšiltinus sienas, stogą ir stogelius. Pastatas po modernizavimo darbų atitiks HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ keliamus reikalavimus.


6. STATINIO (GYVENAMOJO DAUGIABUČIO NAMO) TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pagrindiniai techniniai rodikliai	Mato vienetas	Kiekis		Pastabos
			Prieš modernizavimą	Po modernizavimo	
I SKYRIUS – SKLYPAS					
1.	Sklypo plotas	m ²	-		nesuformuotas
2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-		-
3.	Sklypo užstatymo tankis	%	-		-
II SKYRIUS – PASTATAI					
Daugiabutis gyvenamasis namas					
1.	Pastato paskirties rodikliai: nekilnojami objektai	vnt.	75		-
	Iš jų gyvenamos patalpos (butai)	vnt.	75		-

	Dokumento žymuo R_2207 - 01 - TDP – SA_AR	Lapas	Lapų	Laida
		9	10	0

	Iš jų negyvenamos patalpos	vnt.	-	-	-
2.	Pastato bendrasis plotas*	m ²	5155,55	5391,42	Su įstiklintais balkonais
3.	Pastato naudingasis plotas*	m ²	4290,94		-
4.	Rūsių (pusrūsių) plotas	m ²	848,36		-
5.	Pastato tūris*	m ³	18062	18703	su nauju apšiltinimu
6.	Aukštų skaičius	vnt.	5		su rūsiu
7.	Pastato aukštis*	m	15,25		-
9.	Gyvenamųjų butų skaičius, iš jų:		75		-
9.1	1 kambario	vnt.	10		-
9.2	2 kambarių	vnt.	21		-
9.3	3 kambarių	vnt.	34		-
9.4	4 kambarių	vnt.	10		-
10.	Energinio naudingumo klasė	-	F	C	-
11.	Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	-		nekeičiama
12.	Pastato (patalpų) naujų butų langų akustinio komforto sąlygų klasė	-	-	B	-
13.	Statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	I		-
14.	Kiti papildomi pastato rodikliai (atitvarų šilumos perdavimo koeficientai U (W/(m ² K))	(W/(m ² K))	-	0,148	Stogas
			-	0,176	Cokolis virš žemės
			-	0,240	Rūsio siena po žeme
			-	0,168	Išorinės sienos
			-	1,60	Durys, liukai
			-	1,10	Butų langai, balkonų įstiklinimai
			-	1,30	Rūsio langai

* - žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti tam tikrų nukrypimų.



SA dalies vadovas
Algirdas Steponavičius
Kvalifikacijos atestato Nr. A213, 0416

Projekto vadovo asistentas, architektas,
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas
Robertas Bardauskas
Kvalifikacijos atestato Nr. A 2177, 1100

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka

Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio darbo projekto konstrukcinės dalies aprašytoje techninėje specifikacijoje reikalavimus. Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties įvertinimo dokumentus. Atitiktį patvirtina paskelbtoji arba paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės sistemos arba paties produkto sertifikatu. Gaminant individualią arba neserijinę produkciją, pakanka gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninėse specifikacijose nėra nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai nėra ypač svarbūs sveikatos ir saugos požiūriu.

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką.

Pastato projektavimui ir statybai turi būti naudojamos sistemos, turinčios ETĮ ir paženklintos CE ženklu, sistemos atskiroms dalims turi būti naudojami tik to paties gamintojo produktai.

Nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus

Visas kompleksas objekte vykdomų darbų turi atitikti normatyvinius statybos techninius dokumentus. Statybos techninius reglamentus (STR) – Vyriausybės įgaliotos institucijos aktus, kurie nustato statinių, jų statybos, naudojimo ir priežiūros techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis į standartus arba statybos ar statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisykles.

Statybos ar statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės – ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų priimtus bei Vyriausybės įgaliotoje institucijoje jos nustatyta tvarka įregistruotus dokumentus, kurie nurodo statybos techninių reglamentų įgyvendinimo būdus ir metodus.

Pripažintos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus statybos srityje taikomus Lietuvos standartus, taip pat kaip Lietuvos standartus, perimtus Europos ir tarptautinius standartus.

Techninius liudijimus – Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus statybos produktų tinkamumo naudoti nustatymo dokumentus. Jie rengiami, kai nėra parengtų atitinkamų Lietuvos ar Europos standartų arba kai neplanuojama šių standartų rengti.

Metodinius nurodymus, rekomendacijas – projektavimo ir statybos įmonių, mokslo ir studijų institucijų paskelbtus savanoriškai taikomi dokumentus, kurie nurodo būdus ir metodus, kaip įgyvendinti statybos techninius reglamentus.

Statybos techniniai reglamentai yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja šis įstatymas.

Statybos taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai taikomi savanoriškai, išskyrus atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma projektavimo ar rangos sutartyse, privalomi sutartį sudariusioms šalims

0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.			
----------------------	---	--	--

Reikalavimų ir jų prioritetų tvarka

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš sprendamas apie konkrečią interpretaciją.

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nusprendamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu.

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis patvirtintu techniniu darbo projektu (TDP).

Pastatų projektavimui ir statybai turi būti naudojamos sistemos, turinčios ETĮ ir paženklintos CE ženklu. Kai nenaudojamos sistemos, Sienoms ir kitoms atitvaroms projektuoti ir įrengti taikomi reikalavimai nurodyti statybos techniniame reglamente STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.

Darbų organizavimas

Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktas bendrais statybos paruošimo ir organizavimo principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo susidaryti darbų vykdymo eiliškumą ir vykdyti darbus pagal jį.

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti:

- nepertraukiamą technologinį procesą statiniuose, vykdant juose numatytus darbus;
- statybinių konstrukcijų stiprumą ir stabilumą;
- darbų saugą.

Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti suderinti su pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais.

Darbų vykdymas

Statybos darbai galimi tik gavus iš kompetentingų institucijų visus reikiamus leidimus.

Vykdytjieji statybos darbus ir juos prižiūrintys vadovai privalo turėti atitinkamus kvalifikacijos dokumentus.

Darbai vykdomi pagal su statytoju suderintą darbų atlikimo grafiką. Statybos darbų metu pastatas bus eksploatuojamas, todėl darbų organizavimas turi būti toks, kad užtikrintų šalia judančių asmenų saugumą. Už darbų saugą atsako rangovas. Transporto keliai ir pėsčiųjų takai turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi.

Statybos darbų metu aplinka turi būti neteršiama statybinėmis atliekomis, todėl reguliariai privalo būti šiukšlės renkamos ir išvežamos.

Statybinės medžiagos

Statybos darbų metu naudojamos medžiagos turi atitikti techninius standartus ar kitų joms skirtų normatyvinių dokumentų reikalavimus. Siūloma atlikti kiekvienos partijos, patekusios į statybas patikrinimus atsitiktine tvarka (jeitinė kontrolė). Esant medžiagų neatitikimams normatyvinių dokumentų reikalavimams, partija brokuojama ir grąžinama tiekėjui.

Statybinės medžiagos turi atitikti (ar būti ne žemesnės kokybės) techninėse specifikacijose pateiktus rodiklius.

Priėmimas

Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, kad galėtų gauti statybos užbaigimo aktą. Patikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie defektai, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.

	Dokumento žymuo R_2207 – 01 – TDP - SA_TS	Lapas	Lapų	Laida
		2	18	0

Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnę kaip:

- pastato statybos darbai - 5 metai;
- paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir t.t.) darbai - 10 metų.
- jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų;

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbų kokybės, blogų konstrukcijų ar medžiagų.

2. APDAILOS DARBAI

2.1 Fibrocementinės plokštės

Fasadų apdailai numatyta panaudoti homogenines fibrocementines plokštes, su papildomu, tos pačios (arba labai artimos) spalvos, gamyklišku akrilinių dažų sluoksniu. Tai leidžia pasiekti paviršiaus lygumą ir glotnumą, bei didesnę atsparumą purvo įgėrimui, kartu išlaikant homogeniškumo praktiškumą.

Parenkamos tokios plokštės, kurios gamybos proceso metu natūraliai brandinamos. Tokiu būdu pasiekiamas didesnis elastingumas, plastiškumas bei ilgaamžiškumas.

Plokštė į objektą turi būti pristatomos kalibruotos, taip sumažinant iki minimumo pjaustymą lauke, objekto aikštelėje.

Ypač didelį dėmesį reikia atkreipti į teisingą sumontavimą, būtina remtis plokštės gamintojų nurodytomis rekomendacijomis, bei laikančiojo karkaso montavimo schemą.

Plokštės montavimo rekomendacijas, sandėliavimą, priežiūrą, saugumo reikalavimus nurodo plokštės gamintojas.

Fasado plokštės turi atitikti šias savybes:

- Storis, plotis, ilgis: 6/8mm, 1250mm, 3050/2510mm;
- Tankis: ~1,65 g/cm³;
- E modulis sauso bandinio lenkiant: ≥15 Gpa;
- Stipris lenkiant (išilgai): 15,9 Mpa;
- Stipris lenkiant (skersai): 22,2 Mpa;
- Šilumos išsiplėtimo koeficientas: 1,00 E-05 (1/K);
- Temperatūrinis atsparumas: ≥-60°C, ≥ 80°C;
- Atsparumas šalčiui kategorija : A;
- Spalvos stabilumas pagal standartą ASTM G155-13 po 3000 valandų: dE ≤ 1 (akimi sunkiai matomas);
- Plokštės klasifikavimas pagal EN 12467: NT A 4 I;
- Degumo klasifikacija plokštei: A2, s1 – d0.
- Dangos (padengimo) sluoksnio storis: 50µm

Plokštės analogas – Sfibral color.

Sienų apdaila. Spalva - NCS S 4010-Y10R



Sienų apdaila. Spalva - NCS S 2005-Y10R



	Dokumento žymuo R_2207 – 01 – TDP - SA_TS	Lapas	Lapų	Laida
		3	18	0

Plokštės visam projektui turi būti vieno gamintojo, bei vienos serijos / linijos. Pateikiami oficialūs gamintojo dokumentai, pagrindžiantys techninių parametrų tikrumą, bei 15-os metų gamintojo garantiją.

Kniedės turi būti to pačio gamintojo kaip ir fasadinė plokštė. Kniedės spalva turi būti analogiška fasadinės plokštės spalvai nurodytai SA brėžiniuose ir aiškinamajame rašte.

Pastaba: Spalvą būtina derinti su Projekto architektu.

2.2 Klinkerio plytelės

Cokolio apdailai numatyta panaudoti, lygias, neglazūruoto paviršiaus klinkerio plyteles.

Cokolio užpildas tarp plytelių turi būti tamsus.

Atliekant darbus oro, pagrindo ir naudojamų medžiagų temperatūra negali būti mažesnė nei +5°C. Negalima atlikti darbų jei 24 val. bėgyje temperatūra gali nukristi žemiau 0°C, net jei tuo metu temperatūra yra aukštesnė nei +5°C. Negalima atlikti darbų lyjant ar sningant, esant dideliame vėjui, bei intensyviai saulės spinduliavimui be papildomų uždangų. Darbai turi būti atliekami ne aukštesnėje nei +25°C. Sausus mišinius reikia saugoti nuo lietaus. Paviršiai turi būti sausi ir turėti vienodą viso paviršiaus drėgmę. Prieš atliekant apšiltinimo darbus išoriniai tinkai ir pagrindai turi būti paruošti ir sausi.

Gaminys turi atitikti europos standartinius reikalavimus ir turėti CE ženklus.

Klinkerio plytelių tipas:

Analogas – King Klinker polar night



Išmatavimai:

1. Plytelė NF – 71x240x10 mm
2. Kampinė plytelė NF – 115/240x71x10 mm

Techniniai reikalavimai:

Parametras	Nominalios vertės	Standartas
Vandens įgeriamumas, %	≈ 3 %	PN-EN ISO 10545-3
Stipris lenkimui	≥13 N/mm ²	PN-EN ISO 10545-4
Stipris laužimui	≥800 N	PN-EN ISO 10545-4
Atsparumas ugniai	A1	-
Cheminis atsparumas	-	PN-EN ISO 10545-13
Atsparumas šalčiui	Atsparus	PN-EN ISO 10545-12

Klinkerio plytelės klijuojamos naudojant specialius klijus pagal gamintojų rekomendacijas.

Tarpams tarp plytelių turi būti naudojamas ekologiškas, atsparus pelėsiui ir bakterijoms, cementinis glaistas nuo 0 mm iki 8 mm. Cementinis glaistas vieno komponento, su labai maža lakiųjų organinių junginių emisija, savo sudėtyje turi turėti perdirbtų žaliavų.

Turi būti naudojamas aukštos kokybės, ypatingai smulkus, su įbrėžimams atspariu kietu paviršiumi, kuris pagerina atspindėtos šviesos efektą ir kuris susilieja su keraminių plytelių, stiklo mozaikos, natūralaus akmens dizainu.

Techniniai duomenys:

- Išvaizda: spalvoti milteliai;
- Grūdėtumas: 50 µm;
- Naudojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +35 °C;
- Laikymo sąlygos: 12 mėn. originalioje pakuotėje, sausoje patalpoje;
- Atsparumas lenkimui po 28 dienų 7 N/mm²;
- Atsparumas gniuždymui po 28 dienų 30 N/mm².


Pastaba: Spalvą būtina derinti su Projekto architektu.

	Dokumento žymuo R_2207 – 01 – TDP - SA_TS	Lapas	Lapų	Laida
		4	18	0

2.3 Silikoninis dekoratyvinis tinkas

Techniniai reikalavimai:

Numatomas samanėlės tinko struktūros tipas:

Kriterijai	Vertė/ vientai	
Tankis	<1,8 kg / dm ³	
Vandens garų laidumas	V2	
Vandens garų laidumo kof. μ	Apie 30-40	
Sukibimo stipris	≥ 0,3 MPa	
Degumas	B-s1, d0	
Ph vertė	Apie 9	
Difuzija lygi oro sluoksnio storiui sd	apie 0.1 m sluoksnio storis 2 mm V2	
Vandens įgėris W	< 0.5 kg/(m ² .h ^{0,5}) W2	
Numatomas grūdėlio dydis	Apie 2 mm	

Analogas – Baumit StarTop 2K

Tinkas su spalva. Tinkas turi būti itin atsparus bet kokiam atmosferiniam poveikiui, bei turėti apsaugą nuo grybelio, pelėsio, dumblių/samanų augimo.

Pagrindo reikalavimai

Pagrindas turi būti tvirtas, lygus, sausas, švarus ir išlaikantis krūvį taip pat be išsisluoksniavusių sluoksnių, be druskų ar valiklių likučių. Drėgnas ar nepilnai sutvirtėjęs pagrindas gali vėliau pažeisti nutinkuotą sluoksnį pavyzdžiui gali atsirasti pūslių ar susiformuoti įtrūkimai.

Paruošimas

Patikrinkite ar tinkuojamas pagrindas bus išlaikantis apkrovas. Pašalinkite bet kokius pagrindo sluoksnius, kurie gali atsilupti, dėl to kad neišlaikys tinko svorio.

Darbo temperatūra

Žemiausia pagrindo/oro temperatūra: +5 °C ir ne didensė nei +25°C

Tinko paruošimas

Naudokite kiek įmanoma mažiau vandens, kad nesugadinti konsistencijos. Gerai sumaišykite prieš darbą. Jei bus purškama mechaniniu būdu, tai vandens kiekis yra parenkamas pagal pompos reikalavimus. Kaip taisyklė kuo spalva stipresnė, tuo mažiau vandens galima naudoti. Tinkavimo darbus apsunkins, jei tinką per daug praskiesite. Rezultatas taps prastesnis (pagrindas bus nevienodai tvirtas, gali skirtis spalvos intensyvumas).

Džiuvimas

Tinkas džiūsta, kai iš jo išgaruoja vanduo. Pilnai išdžiūsta per 14 dienų.

Prastos oro sąlygos palėtina džiuvimo procesą. Labai svarbu apsaugoti tinkuojamą arba šviežiai nutinkuotą paviršių, jeigu yra prastos meteorologinės sąlygos (pvz. apsaugoti nuo lietaus).

Vengti sąlygų, kurios lėtina džiuvimą. O langų stiklus užklijuokite su skaidria lipnia plėvele. Nenuplėškite šios apsaugos darbo metu ir kol tinkas dar neišdžiūvo.

Prie +20 °C temperatūros (oro ir pagrindo) ir 65 % santykinės oro drėgmės, sekantį sluoksnį ankščiau atlikti galima po 24 valandų.

Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevedinama sistema, ją turi sudaryti vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ETI ir paženklintos CE ženklu. Tinko tinkelis ne mažesnis kaip 160 g/m².

	Dokumento žymuo R_2207 – 01 – TDP - SA_TS	Lapas	Lapų	Laida
		5	18	0

Pastaba: Spalvą būtina derinti su Projekto architektu.

2.4 Akmens masės plytelės struktūriniu paviršiumi

Klijuojamoji apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus armuotojo sluoksnio, praėjus ne mažiau kaip 72 valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo. Plytelės klijuojamos pagal iš anksto paruoštą išdėstymo planą, parengtą įvertinus apdailos plytelių dydį patalpų konfigūraciją ir reikiamų termodeformacinių siūlių įrengimą.

Akmens masės plytelės struktūrinio, šiurkštaus paviršiaus, **600x600mm** (matmuo gali būti derinamas su architektu). Plytelės pjaustomos **300x300mm**.

Plytelių analogas – Paradyz Arkesia Grafit Gres Struktura Rekt. Mat.




Parametras	Nominalios vertės	Standartas
Ilgis ir plotis, ne daugiau nei, %	±0,6 %, ±2,0mm	EN 14411:2012
Storis, mm	≥ 8 mm	EN 14411:2012
Briaunos tiesumas (ilgis, plotis), ne daugiau nei, %	±0,5 %, ±2,0 mm	EN 14411:2012

Fizinių ir mechaninių savybių deklaruojamos vertės:

Parametras	Nominalios vertės	Standartas
Vandens įgeriamumas Eb [%]	≤0,5	EN 14411:2012
Lenkimo jėga, (N/mm ²)	≥35	EN 14411:2012
Atsparumas dilumui (neglazūruotos plytelės) mm ³	≤175	EN 14411:2012
Laužiamoji jėga, N	≥1300	EN 14411:2012
Cheminis atsparumas	LA(V) klasė	EN 14411:2012
Atsparumas dėmių susidarymui	≥3 klasė	EN 14411:2012
Atsparumas ugniai	A1 - A1 _f	EN 14411:2012
Plytelių slidumas (R) dėvint avalynę	≥ R12	EN 14411:2012
Atsparumas termošokui,	Atsparios	EN 14411:2012
Atsparumas šalčiui	Atsparios	EN 14411:2012

Rašto, išdėstymo tipas:



3. VIDAUS APDAILOS DARBAI

3.1 Paviršiaus paruošimas dažymui ir darbų vykdymas

Paviršius turi būti vientisas, švarus, sausas ir lygus. Tinkuoto paviršiaus drėgmė - < 8 proc., betoninio ir gelžbetoninio - <4-6 proc., medinio - < 12 proc. Išorinis paviršius nedažomas aukštesnėje negu 27 temperatūroje,

	Dokumento žymuo R_2207 – 01 – TDP - SA_TS	Lapas	Lapų	Laida
		6	18	0

esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba po lietaus, esant šlapiam fasadui, kai pučia vėjas, kurio greitis didesnis kaip 10 m/s, taip pat apledėjęs arba apšalęs paviršius žiemą.

Tinkuoto ir betoninio paviršiaus plyšiai rievinami ir užtaisomi skiediniu, paviršius lyginamas, svidinamas. Po to paviršius gruntuojamas, glaistomas ir svidinamas (šlifuojamas).

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, tarpus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas.

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, jeigu nenurodyta kitaip, turi būti dažoma 2 sluoksniais dažų ant paruošiamojo grunto sluoksnio.

Dažymo būdai – turi būti parenkami pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma taip pat nepaliekant volelio žymių. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti.

Dažoma suderinus spalvas su Užsakovu ir Projekto architektu.

Bet kurios sudėties gruntinis, išlyginamasis ir apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Į statybos aikštelę turi būti tiekiamos paruoštos naudoti medžiagos. Jos turi būti pristatomos užantspauduotuose kontaineriuose su tokia informacija:

- gamintojo rekvizitai;
- medžiagos pavadinimas ir savybės;
- pritaikymo sritys;
- paviršiaus, skiediklio tipo, dažymo būdo reikalavimai;
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus;

siuntos numeris ir pagaminimo data.

3.2 Reikalavimai emulsiniam dažymui

Vidaus paviršius dažomas emulsiniais dažais. Jie turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui, valymo priemonėms. Savybių turi nekeisti 10 metų.

Dažai turi atitikti pagal LST EN ISO 4628-6:2011 dangų pažeidimo vertinimą. Šildymo poveikis dažams turi atitikti pagal LST EN ISO 3248:2003. Dažų kokybė turi atitikti pagal LST EN 1420-1:2000. Turi priklausyti ekologiškai dažų grupei, nekenksmingi sveikatai. Turi būti atsparūs atmosferiniams poveikiams.

Gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti vieno gamintojo. Kiekvieno dažomo sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių.

Apdaila turi būti atliekama teigiamoje aplinkos temperatūroje ($>10^{\circ}\text{C}$), kai oro drėgmė $\leq 60\%$.

Dažymo būdai – turi būti parenkami pagal apdailos darbų technologiją ir pagal dažų gamintojų nurodymus.

Naudojama spalva turi būti suderinta su Projekto architektu, atliekant pavyzdžius ant dažomo paviršiaus.

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti.

Tambūro sienos apšiltinamos, tinkuojamos (numatomas gipsinis tinkas) ir dažomos.

Maksimali leidžiama lakiųjų organinių junginių kiekio ribinė vertė neturi viršyti $\leq 30 \text{ g/l}$ paruoštame naudoti produkte.

Pastaba: Spalvą būtina derinti su Projekto architektu.

4. STOGAS

4.1 Parapetai, palangės ir kiti skardiniai elementai

Skardinimui naudojama matinė cinkuota skarda su Poliesterio padengimu.

Savybės	Nominalios vertės	Standartas/testavimas
Minimalus sausos plėvelės storis μm	35	EN 10169-1
Dangos paviršius	Matinis, lygus	-
Blizgumas, pagal Gardner 60°	<5	EN 10169-1
Maksimali eksploatavimo temperatūra $^{\circ}\text{C}$	90	-

	Dokumento žymuo R_2207 – 01 – TDP - SA_TS	Lapas	Lapų	Laida
		7	18	0

Minimali formavimo temperatūra °C	0	-
Minimalus leistinas lenkimo spindulys	3t	-
Atsparumas korozijai – druskos h	1000	ASTM G 85
Atsparumas korozijai – drėgmė h	1000	ISO 6270

Visi fasado horizontalūs paviršiai: parapetai, palangės, įėjimo stogeliai, balkonai padengiami korozijai atsparia, matinio cinko sluoksniu su Poliesterio padengimu skarda. Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5°, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30 – 40 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm. Palangių elementai neturi uždaryti vėdinimo kanalų, turi leisti vėdintis iš viršutinių ir apatinių briaunų pusės. Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas. Būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta). Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų skardos palangėms užlenkiami kraštai. Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų.

Parapetų apskardinimas turi būti įrengiamas su ne mažesniu kaip 2,9° nuolydžiu į stogo pusę. Mažiausias skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn) 80 mm.

Pastaba: Spalvą būtina derinti su Projekto architektu.

4.2 Lietvamzdžiai ir latakai

Lietvamzdžiai ir latakai – lakštinis plienas, padengtas matiniu Pural. Gamybinio išpildymo, lietaus nuvedimo sistema 125/90 skirta įėjimo stogeliams. Sistema pilnai sukomplektuota (su įlajomis, alkūnėmis, pravalomis ir kt.). Turi būti aukštos kokybės ir patikimo gamintojo. Lietaus surinkimo latakai tvirtinami laikikliais. Laikikliai tvirtinami ne didesniais kaip 90 cm atstumais. Lietvamzdžiai nuo sienų turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama lietausvamzdžius įrengti išorės sienų uždaroje nišose. Lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas skaičiavimais. Vienam m² stogo tenkantis lietausvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis už 1,5 cm². Lietvamzdžiai tarp savęs sujungiami suneriant vienas į kitą. Lietaus vandens nutekėjimo sistema turi užtikrinti gerą vandens nutekėjimą esant didžiausiam lietaus intensyvumui.

4.3 Apsauginė stogo tvorelė

Įrengiama stogams skirta apsauginė, metalinė tvorelė (gamyklinis gaminytis) cinkuota, dažyta milteliniais būdu (cinko padengimas ≥ 55 μm). Apsauginė stogo tvorelė turi būti ne mažesnė nei 600 mm aukščio nuo įrengtos stogo dangos, Horizontalus dalijimas – du ar daugiau strypų, vertikalius dalinimas ir tvirtinimas - kas 900 mm.

Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos gaisrinės saugos reikalavimams.

4.4 Išlipimo liukas

(LK – 1) Liukas skirtas patekimui ant stogo.


Išlipimo anga turi būti ne mažesnė kaip 600x800mm. Šilumos perdavimo koeficientas **U ≤ 1,60 W/(m²/K).**

Vandens nepralaidumo klasė pagal TS 5.4, atsparumas vėjo apkrovai pagal TS 5.3, oro skverbties klasė pagal TS 5.5, mechaninio patvarumo klasė pagal TS 5.9.

Furnitūra (apkaustai) - metalinė, atspari korozijai pagaminta pagal DIN EN ISO 9001. Garso izoliavimo rodiklis RW (C, Ctr) turi būti ne mažesnis nei 33 (-2, -6) dB. Liukas turi būti rakinamas, su pakėlėjais ir sandariai uždaromas.

Preliminarius gaminio LK-1 vaizdas:

	Dokumento žymuo R_2207 – 01 – TDP - SA_TS	Lapas	Lapų	Laida
		8	18	0



5. ANGŲ UŽPILDYMO ELEMENTŲ ĮRENGIMAS

5.1. Bendrieji reikalavimai

Ši techninė specifikacija taikoma toms angoms, kuriose:

- langų įstiklinimai netenkina techninių rodiklių ir architektūros sprendinių;
- kai mažinamas ar didinamas esamų langų plotas;

Parenkant, gaminant langus privalu įvertinti šiuos reikalavimus:

- šilumos perdavimo,
- garso izoliavimo,
- sandarumo (vėjui, vandeniui),
- mechaninio patvarumo.

Langai turi būti gaminami pagal LST 1514:2004 standarto reikalavimus ir brėžinių nurodymus.

5.2. Reikalavimai langams ir durims

Pastato langai ir išorinės durys turi būti suprojektuoti taip, kad juos naudojant ir prižiūrint visą eksploataavimo laikotarpį būtų užtikrinti šie esminiai reikalavimai: mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos ir naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo.

Projektuojant langus ir išorines duris turi būti įvertinti šilumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo vėjo apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo įsilaužimui, įstiklinimo, saulės šilumą ribojančio stiklo naudojimo, natūralaus apšviestumo poreikio įvertinimo, ženklinimo ir montavimo pastatuose reikalavimai.

Langų ir išorinių durų oro garso izoliavimo savybės turi tenkinti STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ reikalavimus. Atitvarinių konstrukcijų charakteristikos turi tenkinti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus.

Butų bei balkonų langų rėmas PVC profilio su stiklo paketu, kurio tarpas(-ai) užpildytas(-yti) argono dujomis (bent vienas stiklas su selektyvine danga). Langų saulės praleisties faktorius $g \leq 0,5$. Trys varstymo padėtis žiūrėti langų/durų žiniaraščiuose. Šių langų šilumos perdavimo koeficientas $U (W/m^2K) \leq 1,10$.

Rūsio langų rėmas PVC profilio su armuoto stiklo paketu, kurio tarpas(-ai) užpildytas(-yti) argono dujomis (bent vienas stiklas su selektyvine danga). Langų saulės praleisties faktorius $g \leq 0,5$. Langų varstymo padėtis žiūrėti langų/durų žiniaraščiuose. Šilumos perdavimo koeficientas $U (W/m^2K) \leq 1,30$.

Langai turi būti montuojami taip, kad šilumos izoliacijos sluoksnis užeitų ant lango rėmo ne mažiau kaip 15 mm.

Palangės išorėje parenkamos pagal architektūros dalyje nurodytus reikalavimus. Palangės butuose vidinėje pusėje iš PVC plokštės.

Langai, lauko durys ir vartai gaminami pagal pateiktą žiniaraštį. Bandant gaminius, įvežamus iš kitų šalių, jų pagaminimo šalyje, bandymo metodai turi būti identiški ir priimtini Lietuvos institucijoms. Rangovas privalo gauti bandymų rezultatų dokumentus ir sertifikatus bei pateikti šią dokumentaciją Užsakovui, jei to bus paprašytas.

Pradėjus angų užpildymo elementų montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas Užsakovo patvirtinimui. Visi angų užpildymo elementai turi būti sertifikuoti Lietuvoje.

Prieš gamybą, gaminius ir jų spalvą būtina suderinti su Projekto architektu.

5.3 Reikalavimai langų ir išorinių durų savybėms pagal vėjo apkrovos klases

Vėjo apkrovos rajonai (vėjo apkrovos rajonų ribos nustatomos pagal administracinio rajono ribas) langus ir išorines duris veikiančių vėjo apkrovų skaičiavimams yra išskiriami trys. Šilutės miesto savivaldybės teritorija patenka į II vėjo apkrovos rajoną. Nustatyta vėjo greičio pagrindinė atskaitinė vertė šiame Lietuvos vėjo apkrovos rajone yra 28 m/s. Vietovės tipas yra B (miestų teritorijos, miškų masyvai ir kitos vietovės, tolygiai užstatytos aukštesnėmis kaip 10 m kliūtimis).

Langų ir išorinių durų atsparumo vėjo apkrovai projektiniai rodikliai nustatomi atsižvelgiant į pastato vėjo apkrovos rajoną, vietovės tipą, aukštį virš grunto lygio ir vietą pastate. Langų ir išorinių durų klasė pagal atsparumą vėjo apkrovai turi būti ne žemesnė už nurodytą 1 lentelėje.

1 lentelė

Langų ar išorinių durų aukštis virš grunto lygio (h) m	Langų ir išorinių durų vėjo apkrovos klasė pagal LST EN 12210:2016 [6.31]								
	Vietovės tipai 1-ajame vėjo greičio rajone			Vietovės tipai 2-ajame vėjo greičio rajone			Vietovės tipai 3-iajame vėjo greičio rajone		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose									
h<6	A1	A1	A1	A2	A1	A1	A2	A2	A1
6≤h<15	A2	A1	A1	A2	A2	A1	A3	A2	A2
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose									
h<6	A3	A2	A2	A4	A3	A2	A5	A4	A3
6≤h<15	A4	A3	A2	A5	A4	A3	A5	A5	A3
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose									
h<6	A4	A3	A2	A5	A4	A3	A5	A5	A4
6≤h<15	A5	A4	A3	A5	A5	A4	AE2500	A5	A5
Pastaba: pilkai pažymėti rodikliai yra konkrečiai taikomi šiam projektui.									
1 PASTABA. Langų arba durų aukštis virš grunto lygio yra atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio lango arba durų krašto.									
2 PASTABA. Langas arba durys yra pastato pakraštyje, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m atstumu nuo pastato kontūro.									
3 PASTABA. Langas arba durys yra pastato kampe, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m atstumu nuo pastato kampo.									

5.4 Reikalavimai langų ir išorinių durų vandens nepralaidumui

Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą 2 lentelėje. Šios lentelės reikalavimai netaikomi išorinėms durims ir langams, apsaugotiems nuo tiesioginio lietaus poveikio, t. y. kai ant šių gaminių eksploatavimo metu nepatenka lietus.

	Dokumento žymuo		Lapas	Lapų	Laida
	R_2207 – 01 – TDP - SA_TS		10	18	0

2 lentelė

Langų ar išorinių durų aukštis virš grunto lygio (h) m	Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė pagal LST EN 12208:2002 [6.32]								
	Vietovės tipai 1-ajame vėjo greičio rajone			Vietovės tipai 2-ajame vėjo greičio rajone			Vietovės tipai 3-ajame vėjo greičio rajone		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose									
h<6	4A, 4B	4A, 4B	4A, 4B	4A, 4B	4A, 4B	4A, 4B	4A, 4B	4A, 4B	4A, 4B
6≤h<15	4A, 4B	4A, 4B	4A, 4B	4A, 4B	4A, 4B	4A, 4B	5A, 5B	4A, 4B	4A, 4B
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose									
h<6	5A, 5B	4A, 4B	4A, 4B	6A, 6B	5A, 5B	4A, 4B	8A	6A, 6B	4A, 4B
6≤h<15	6A, 6B	5A, 5B	4A, 4B	8A	6A, 6B	4A, 4B	8A	7A, 7B	5A, 5B
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose									
h<6	7A, 7B	5A, 5B	4A, 4B	8A	6A, 6B	5A, 5B	9A	8A	6A, 6B
6≤h<15	8A	6A, 6B	5A, 5B	9A	8A	6A, 6B	E750	8A	7A, 7B
1 PASTABA. Langų arba durų aukštis virš grunto lygio yra atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio lango arba durų krašto.									
2 PASTABA. Langas arba durys yra pastato pakraštyje, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m atstumu nuo pastato kampo.									
3 PASTABA. Langas arba durys yra pastato kampe, kai bent viena jų kraštinė nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m atstumu nuo pastato kampo.									
4 PASTABA. B klasės langai ir išorinės durys gali būti naudojami tik fasadų nišose, po atbrailomis ar stogeliais, kai užtikrinama, kad lietus nepateks ant viršutinės jų dalies. A klasės langai ir išorinės durys gali būti naudojami visomis galimomis eksploatacijos sąlygomis.									

5.5 Reikalavimai langų ir išorinių durų oro skverbčiai

Langų ir išorinių durų oro skverbties klasė turi būti ne žemesnė nei 4 klasė.

5.6 Reikalavimai langų mechaniniam patvarumui

Langų mechaninio patvarumo klasė parenkama pagal numatomas jų naudojimo sąlygas. Ši klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą 4 lentelėje.

4 lentelė

Langų mechaninio patvarumo klasė LST EN 12210:2016 [6.31]	Naudojimo sąlygos ir langų mechaninio patvarumo klasę atitinkantis atsparumas varstymui, varstymo ciklai	Langų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų mechaniniam patvarumui, aprašas
1	Lengvos 5000	Pastatai, kuriuose mažas langų varstymo dažnis, nėra priėjimo visuomenei, yra svarbios paskatos rūpestingai naudoti, maža atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., gyvenamieji namai ir biurai).

5.7 Reikalavimai langų savybėms pagal jų mechaninį stiprį

Langų mechaninio stiprio klasė parenkama pagal numatomas jų naudojimo sąlygas. Šios klasės turi būti ne žemesnės už nurodytas reglamento 5 lentelėje.

5 lentelė

Langų mechaninio stiprio klasė LST EN 13115:2002 [6.35]	Langų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų mechaniniam stipriui, aprašas
--	---

1	Pastatai, kuriuose mažas langų varstymo dažnis, nėra priėmimo visuomenei ir labai maža atsitiktinio sugadinimo bei netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., gyvenamieji namai ir biurai).
---	--

5.8 Reikalavimai išorinių durų mechaniniam patvarumui

Išorinių durų mechaninio patvarumo klasė turi būti parenkama pagal numatomas jų naudojimo sąlygas. Ši klasė turi būti ne žemesnė už nurodytą reglamento 6 lentelėje.

6 lentelė

Išorinių durų mechaninio patvarumo klasė LST EN 12400:2003 [6.33]	Naudojimo sąlygos ir išorinių durų mechaninio patvarumo klasę atitinkantis atsparumas varstymui, varstymo ciklai	Išorinių durų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų mechaniniam patvarumui, aprašas
6	Intensyvios 200 000	Pastatai, kuriuose intensyvus naudojimo dažnis, yra sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., daugiabučiai gyvenamieji namai, vidutinės prekybos ir paslaugų įmonės, specializuotos mokyklos, viešbučiai, biurai, transporto pastatai).

5.9 Reikalavimai išorinių durų savybėms pagal jų mechaninį stiprį

Išorinių durų mechaninio stiprio klasė ir veikiamųjų jėgų klasė parenkama pagal numatomas jų naudojimo sąlygas. Šios klasės turi būti ne žemesnės už nurodytas reglamento 7 lentelėje.

7 lentelė

Išorinių durų mechaninio stiprio klasė LST EN 1192:2002 [6.34]	Išorinių durų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų mechaniniam stipriui, aprašas
1	Retas ir tvarkingas naudojimas, maža atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., 1–2 butų gyvenamieji namai ir mažų biurų pastatai).
2	Vidutinio dažnumo tvarkingas naudojimas, vidutinė atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., 10–30 butų gyvenamieji namai, vidutinio dydžio įstaigų, viešbučių, vaikų darželių, mažų prekybos ir paslaugų įmonių pastatai).

5.10 Langų ir durų montavimas

Gamintojo atstovas, analizuodamas statybos sąlygas montavimo vietoje, turi įvertinti kelis svarbius dalykus:

- gaminių užnešimą iki angos;
- gaminių tvirtinimo angoje būdą;
- kokiomis priemonėmis bus užtikrinta tinkama garso izoliacija;
- ar bus naudojami palangių profiliai, palangės;
- montažinių tarpų siūlių storį, atsižvelgiant į gaminį (žr. punktą „Montavimas“);
- ar būtini specialūs reikalavimai, siekiant išvengti mechaninių pažeidimų statybos metu.

Matuojant tris kartus patikrinamas gaminio angos aukštis (kairėje, viduryje, dešinėje) ir plotis (viršuje, viduryje, apačioje). Teleskopiniu matuokliu ir gulsčiu galima nustatyti, ar anga yra stačiakampė. Kita galimybė patikrinti kampus yra matmenų palyginimas. Tam išmatuojamos abi angos įstrižainės ir palyginamos. Jei matmenys skiriasi, 90° kampo nėra.

Nustatant varstymo kryptį langų gamintojas turi apie tai paklausti užsakovo ir projektuotojo.

5.11 Senų gaminių išmontavimas

Langų ir durų išmontavimas apima šiuos svarbius žingsnius:

- Prieš atliekant išmontavimo darbus, būtina palyginti senų gaminių dydžius su naujų gaminių dydžiu.

	Dokumento žymuo R_2207 – 01 – TDP - SA_TS	Lapas	Lapų	Laida
		12	18	0

- Apsaugoti konstrukcijos elementus nuo užteršimo arba pažeidimų.
- Senų gaminių utilizavimas pagal galiojančias taisykles yra speciali paslauga ir apmokama pagal atskirą susitarimą.
- Naudojant laužtuvus ir pan. senų langų išmontavimui angokraščiams apsaugoti būtina naudoti apsaugines kaladėles.
- Išmontuotas detales, taip pat statybines šiukšles (tinko likučius ir pan.) būtina išnešti iš patalpos iki pradedant montuoti naujus langus.
- Atsiradus pažeidimams, būtina tą pačią dieną pranešti apie juos montavimo vadovui arba užsakovui.

5.12 Reikalavimai montažinio tarpo paviršių paruošimui

Išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei paviršiuose negali būti daugiau kaip 5 mm aukščio (gylgio) išmušimų, tuštumų, skiedinio sąnašų ir kitokių pažeidimų. Defektinės vietos turi būti užglaistytos vandeniui atspariais mišiniais. Sienos angos tuštumos (pavyzdžiui, ertmės plytų mūro apdarinio ir pagrindinio sluoksnių sandūroje, perdangų ir mūro sandūros vietose, taip pat tuštumos, susidariusios išimant staktą, kada keičiami langai) turi būti užpildytos tarpais iš kietos šiltinamos medžiagos arba antiseptinės medienos.

Tepalais užterštus paviršius būtina nuriebalinti. Puros, byrančios paviršių dalys turi būti sutvirtintos (apdorotos rišikliais ar specialiomis plėvelėmis).

Prieš naudojant izoliacines medžiagas, montažiniuose tarpuose nuo langų angų ir konstrukcijų paviršių turi būti nuvalytos dulkės ir purvas, o žiemą – sniegas, ledas, šerkšnas, paviršių reikia pašildyti.

Prieš montavimą reikia patikrinti:

- Užleidimų palyginimas;
- Ar visi užsakyti langai pateikti?
- Ar kiekvienas langas stovi prie atitinkamos angos?
- Ar angos paruoštos montavimui, ar jas reikia parengti?
- Ar buvo išlaikytos sutartos tolerancijos?
- Ar su klientu buvo suderinti gaminių tvirtinimo mazgai?
- Langų angoms nustatyti žemiau pateiktoje lentelėje pateikti leidžiami matmenų nukrypimai.
- Jei dėl leidžiamų nukrypimų neišlaikymo ar nukrypimų nuo pateiktos situacijos statyboje reikalingos papildomos priemonės, dėl jų turi būti susitarta prieš pradedant montavimą.

Ribiniai nukrypimai:

Angos	Ribiniai nukrypimai, mm nominaliems matmenims, m	
	iki 3	virš 3 iki 6
Angos langams, durims, įstatomiems elementams	±12	±16
Tos pačios angos, bet su paruoštais angos paviršiais	±10	±12

Tvirtinimas

Pagrindinis principas: Tvirtinimas atliekamas mechaniškai. Putos, klijai ir panašios medžiagos langų tvirtinimui netinka.

Reikalavimai tvirtinant gaminius:

- teisingai išgręžti skylės, nedirbti pneumatiniiais įrankiais (išskyrus betone);
- montuojant rėmo diubeliais reikia naudoti prailgintą grąžtą nes gręžimo patronu galima pažeisti lango pavišių. Jei reikia, naudoti briaunų apsaugos kampus iš PVC;
- esant akytoms plytoms gręžti į skiedinio siūlę (apatinis tvirtinimas);
- atsižvelgti į diubelių leistiną apkrovą ir ilgį;
- naudoti sistemai pritaikytus diubelius, varžtus, inkarus ir t.t.;
- prapūsti ar kitaip išvalyti išgręžtas skylės;
- priklausomai nuo statybinių medžiagų turi būti išlaikyti diubelių gamintojo nurodyti atstumai tarp ašių ir briaunų;

	Dokumento žymuo R_2207 – 01 – TDP - SA_TS	Lapas	Lapų	Laida
		13	18	0

- varžtus priveržti tolygiai ir be įtampos į rėmą (naudoti varžtų sukimo prietaisus ir dreles su sukimosi momento ribotuvu);

- naudoti atraminių kaladėlių ir tvirtinimo elementų kombinaciją;
- negalima kalti vinių, taip pat ir specialių, nes negalima užtikrinti kontroliuojamo jų fiksavimo.

Įtvirtinus gaminį reikia:

- patikrinti ar langas teisingai įstatytas horizontaliai, vertikalčiai ir pagal ašis;
- patikrinti ar tvirtai laikosi diubeliai;
- išimti išlyginimo ir fiksavimo pleištus;
- nuvalyti siūles (pašalinti šiukšles po gręžimo);
- atlikti gaminio funkcionavimo kontrolę.

Mediniai pleištai, naudojami langui išlyginti, nėra atraminės kaladėlės ir turi būti išimti įtvirtinus langą.

5.13 Stiklas

Stiklas langams – paprastas ir bent vienas iš jų selektyvinis su saulės kontrole.

Įstiklintoms durims, tamsintam ir emaliuotam stiklui, langams iki alt. +0.8 m – grūdintas stiklas ne plonesnis nei 6 mm.

Stiklo savybės ir stiklo klasės:

Eil. Nr.	Stiklo savybė	Klasė	Pastabos
1.	Atsparumas smūgiui LST EN 12600:2003 [6.37]	3, 2, 1	3 klasės stiklo atsparumas smūgiui mažiausias, 1 klasės – didžiausias
2.	Stiklo dužimo būdas LST EN12600:2003 [6.37]	A	Stiklas subyra į daug įvairaus dydžio šukių aštriais kraštais. Šis stiklo suirimo požymis būdingas paprastajam, pagrūdintam ir cheminiu būdu stiprintam stiklui.
		B	Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės lieka prilipusios prie plėvelės. Šis stiklo suirimo požymis būdingas laminuotajam, padengtam plėvelėmis ir vielos tinklu armuotajam stiklui.
		C	Stiklas subyra į daug mažų šukių, kurios santykinai nekenksmingos. Šis stiklo suirimo požymis būdingas termiškai grūdintam stiklui.

Laiptinės bei tambūro durų stiklas – 6 mm storio, saugus, grūdintas.


Butų langai turi būti skaidrūs, be jokių atspalvių, neturi būti oro pūslelių ir kitų defektų, būti visiškai lygūs. Naudojamas skaidrus lakštinis stiklas: skaidrumas $\geq 0,85$, atsparumas lenkimui $\geq 300 \text{ kg/cm}^2$. Stiklo lakštų matmenys turi tiksliai atitikti angų matmenis.

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo reikalavimai:

Tam tikrose pastatų vietose esantis stiklas gali būti pažeistas dėl pastatuose esančių žmonių veiklos. Šios kritinės padėtyys yra:

- durys ir aplink duris;
- sienų apatinės dalys.

Sienose esančių langų ir išorinių durų kritinės įstiklinimo padėtyys:



Sienose esančių langų ir išorinių durų įstiklinimo padėtyys. Užštrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parodo kritines įstiklinimo padėtis.

Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti Reglamento reikalavimus nurodytus žemiau esančioje lentelėje:

	Dokumento žymuo R_2207 – 01 – TDP - SA_TS	Lapas	Lapų	Laida
		14	18	0

Eil. Nr.	Kritinės padėtyys	Mažiausia reikalaujama saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė
1.	Išorinių durų įstiklinimas (žr. 1 pav.(1, 2 padėtyys) ir Reglamento 106.3 punktą)	Mažesnis stiklo matmuo > 900 mm
		Mažesnis stiklo matmuo ≤ 900 mm
2.	Atitvarų stiklinimas šalia išorinių durų (žr. 1 pav. (3, 4, 5 padėtyys) ir Reglamento 106.3 punktą)	Mažesnis stiklo matmuo > 900 mm
		Mažesnis stiklo matmuo ≤ 900 mm
3.	Atitvarų stiklinimas sienų apatinėse dalyse (žr. 1 pav., (6, 7, 8 padėtyys) ir Reglamento 106.3 punktą)	Visiems matmenims
4.	Vonių ir baseinų patalpų atitvarų įstiklinimas (žr. 1 pav. (1–12 padėtyys))	Visiems matmenims
5.	Padidintos rizikos patalpų įstiklinimas (žr. 1 pav. (1–12 padėtyys))	Visiems matmenims

Nurodytose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kritinio įstiklinimo zonose, kai įstiklinimo mažesnis matmuo yra ne didesnis kaip 250 mm ir jo plotas ne didesnis kaip 0,5 m², gali būti panaudotas neklasifikuotas pagal LST EN 12600:2003, ne mažesnio kaip 6 mm storio stiklas. Iki 800 mm nuo grindų paviršiaus lygio esantiems langams, kurie yra kitos nei gyvenamosios paskirties pastato fasadinės vitrinės dalis, įstiklinti gali būti panaudotas žemiau pateiktos lentelės reikalavimus atitinkantis neklasifikuotas stiklas.


Stiklo storis (mm)	Didžiausi leistini stiklo lakšto matmenys (mm)
8	1100 × 1100
10	2250 × 2250
12	4500 × 4500
15 ir daugiau	Nėra apribojimų

Jeigu prie kritinėje padėtyje esančio įstiklinimo žmonės gali prieiti iš abiejų pusių, abi šio įstiklinimo pusės turi atitikti Reglamento 106.3 punkto reikalavimus.

Langų, atliekančių užtvarų funkcijas, reikalavimai:

Kai grindų aukščiau lango pusėse skirtingi (aukščių skirtumas didesnis nei 600 mm gyvenamosios paskirties pastatams ir nei 380 mm kitos paskirties pastatams) ir langas yra žemiau už 800 mm nuo grindų paviršiaus lygio, langas turi būti vertinamas kaip užtvara ir atitikti tokiai užtvarei keliamus stiprumo reikalavimus. Galimi užtvarų variantai pateikti paveikslėlyje žemiau.

Uztvara turi būti suprojektuota taip, kad krintantis, slystantis arba virstantis žmogus būtų apsaugotas nuo iškritimo.



Galimi užtvarų (užstrichuota) variantai atitvaroje. A – visiškai įstiklintas langas; B – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio 1100 mm; C – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 800 mm, bet mažesnis nei 1100 mm; D – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio didesnis nei 1100 mm; E – atstumas nuo grindų lygio iki lango skersinio mažesnis nei 800 mm.

	Dokumento žymuo R_2207 – 01 – TDP - SA_TS	Lapas	Lapų	Laida
		15	18	0

Gamintojas privalo vadovautis ir išpildyti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir šorinės įėjimo durys“ keliamus reikalavimus.

6. ĮĖJIMO AIKŠTELĖS, LAIPTAI, KITI ELEMENTAI

6.1 Įėjimo aikštelėms skirtos teleskopinės rampos

Įėjimo aikštelėms numatomos teleskopinės rampos neįgaliųjų patekimui į pastatą.

Ramos paviršius turi būti padengtas neslidžia danga, užtikrinant gerą sukibimą su neįgaliojo vežimėlio padangomis. Rėmas turi būti tvirtas, patvarus.

Gaminys pilnas, gamyklinis, sukomplektuotas, lengvai išardomas perkėlimui į kitą vietą, su CE ženkliniu. Taip pat turi atitikti medicinos prietaisams keliamus reikalavimus pagal ES 93/42/EEB.

Gaminys numatomas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir ISO 21542:2011.

Teleskopinių rampų išmatavimai: vidinis plotis 18 cm, išorinis plotis 25 cm, ilgis **min - 270 cm**.

Preliminarus rampos pavyzdys:




6.2 Batų nusivalymo grotelės/vonelė

Prie įėjimo (ties ašimis 4-5) įrengiamos batų nusivalymo sistemos (600x400mm). Polimerbetoninė vonelė (1) su cinko plieno briauna (2) – statybinis aukštis 8 cm, su vidiniais standumo rėmeliais ir 100 mm ištekėjimo anga. Į vonelę įdedamas specialus cinkuoto plieno rėmas su keturiais montavimo kampais (aukštis – 2,65 cm). Vonelė uždengiama tinkelio grotelėmis (3) – cinkuoto plieno, su akutėmis kurių dydis apie 34x33 mm.

Analogas – ACO batų valymo įranga (Vario).

Preliminarus batų valymo grotelių/vonelės vaizdas:





6.3 Nerūdijančio plieno neregijų vedimo sistema

Neregijų sistemos kaubūrėliai (STOP zona) iš nerūdijančio plieno – markė 316.

Sistema turi atitikti ISO 21542:2011(LT) reikalavimus. Gaminys taip pat turi atitikti tarptautinį standartą ISO 23599:2019 „Pagalbiniai produktai, skirti akliems ir asmenims su regėjimo negalia - Taktiniai pėsčiųjų paviršių indikatoriai“.

	Dokumento žymuo R_2207 – 01 – TDP - SA_TS	Lapas	Lapų	Laida
		16	18	0

Nupjautinių kūgių (kauburėlių) išdėstymas/atstumas tarp centrų apie 60 mm.

Gaminys	Matmenys, mm	Gaminio nuotrauka	Pastabos
Neregių vedimo sistemos juosta iš nerūdijančio plieno indikatorių (kauburėlių).	Ø25/Ø35, aukštis 4 mm		

6.4 Termo mediena

Prie įėjimų atkuriami esami mediniai elementai iš termo medienos (Termo - D).

Naudojama termo mediena turi turėti CE ženklimą bei atitikti D-s2-d0 degumo klasę.

Termo mediena dažoma akriliniais dispersiniais dažais.

Reikalavimai termo medienai:

Parametras	Nominalios vertės
Atsparumas ugniai	D -s2, d0
Šilumos laidumas	0,11 W/m K
Ilgamžiškumo klasifikacija (nuo grybelio)	2 klasė
Medienos drėgmės įvertis, kai aplinkos drėgmė 50% RH	5%
Medienos drėgmės įvertis, kai aplinkos drėgmė 90% RH	10%

7. STATYBINĖS ATLIEKOS


Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki darbų pabaigos bus kraunamos ir saugomos aptvortoje teritorijoje, konteneriuose ar kitoje uždaroje talpykloje.

Statybinių atliekų tvarkymas objekte:

- Sukietėjusio betono ir skiedinio likučiai, plytų laužas išvežamas į sąvartyną.
- Ruberoido, statybinio popieriaus, polietileno plėvelės, stiklo, gipsokartono plokščių atliekos turi būti sandėliuojamos aptvortoje aikštelėje ir, baigus statybą, išvežamos į sąvartyną.
- Apytikslis maršrutas, atliekų išvežimui, nuo objekto link artimiausio miesto sąvartyno (greičiausiu keliu):
 - Taškas **A** – Melioratorių al. 7, Šilutė.
 - Taškas **B** – Šyšos g. 1A, Rumšai, Šilutės r. (Rumšų sąvartynas).
- Apytikslis kelionės laikas – 12 min.
- Apytikslis kelionės atstumas – 7,04 km.

	Dokumento žymuo R_2207 – 01 – TDP - SA_TS	Lapas	Lapų	Laida
		17	18	0

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO) PASTATO
MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS



Statytojas perduodamas pastatytą (suremontuotą) statinį priėmimo komisijai, turi pateikti dokumentus apie faktinį susidariusių atliekų kiekį, rūšis bei jų tvarkymo vietas. Statytojas statybinių atliekų tvarkymo dokumentaciją turi pateikti statinio priėmimo naudoti komisijos pirmininko, aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito Savivaldybės įgalioto pareigūno reikalavimu arba nurodytos vietos, kur buvo panaudotos statybinės atliekos adresą.

Projekto vadovas, SA dalies vadovas

Algirdas Steponavičius

Kvalifikacijos atestato Nr. A213, 0416

Projekto vadovo asistentas, architektas,

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas

Robertas Bardauskas

Kvalifikacijos atestato Nr. A 2177, 1100

sunprojects
ARCHITECTURE & URBAN DESIGN

Dokumento žymuo

R_2207 – 01 – TDP - SA_TS

Lapas	Lapų	Laida
18	18	0

DARBŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1. Stogas					
1.1	Lietlovis (stogeliams virš įėjimų) (lietlovio skersmuo 125 mm) 125/90 sistema (0,6 storio lakštinis plienas dengtas Pural danga)	TS – 4.2	m	13,00	Spalva – RAL 8019, RR32
1.2	Lietvamzdis (stogeliams virš įėjimų) (lietvamzdžio skersmuo 90 mm) 125/90 sistema (0,6 storio lakštinis plienas dengtas Pural danga)	TS – 4.2	m	28,00	Spalva – RAL 8019, RR32
1.3	Apsauginė stogo tvorelė	TS – 4.3	m	243,00	Spalva RAL 7043
1.4	Stogo parapeto apskardinimas	TS – 4.1	m	248,00	Spalva RAL 7043, RR23
1.5	Stogo įlajų keitimas	-	vnt.	5	Būtina tikslinti vietoje
1.6	Kopėčios patekimui ant stogo (K-1)	-	vnt./m	4/10,80	Tikslinti darbų metu
1.7	Apšiltintas metalinis išlipimo liukas ant stogo (LK-1)	TS – 4.4	vnt./m ²	4/1,92	Min. angos dydis 600 x 800 mm
STATYBINĖS ATLIEKOS:					
1.8	Esamų liukų demontavimas – 1,92 m ²	TS – 5.11, 7	m ²	1,92	-
1.9	Esama parapetų skarda – 248,00 m	TS – 5.11, 7	m	248,00	-
2. Angų užpildymo elementai					
2.1	Lauko durų (įėjimo) keitimas į metalines apšiltintas duris su įstiklinta dalimi, elektromagnetinėmis kodinėmis spynomis ir durų pritraukimo įtaisais bei atmušomis (LD-1)	TS – 5.2	vnt./m ²	5/13,65	RAL 8019
2.2	Lauko durų (įėjimo į rūšį) keitimas į metalines apšiltintas duris su mechaninėmis spynomis, durų	TS – 5.2	vnt./m ²	5/9,24	RAL 8019

0	2022-07	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.			
----------------------	---	--	--

	pritraukimo įtaisais, bei atmušomis(LD-2)				
2.3	Tambūro durų keitimas į plastikinio rėmo duris su stiklintomis grūdinto stiklo dalimis (D-1)	TS – 5.2	vnt./m ²	5/14,65	RAL 7035
2.4	Šilumos punkto durų keitimas į metalines priešgaisrines EW 30-C3 duris (D-2)	TS – 5.2	vnt./m ²	2/3,73	RAL 9016. Kiekį būtina tikslinti darbų metu
2.5	Buto medinio lango keitimas į plastikinio lango rėmą su stiklo paketu (L-1)	TS – 5.2	vnt./m ²	1 /2,16	Rėmas - RAL 9016
2.6	Buto medinio lango keitimas į plastikinio lango rėmą su stiklo paketu (L-2)	TS – 5.2	vnt./m ²	3/9,94	Rėmas - RAL 9016
2.7	Rūsio medinio lango keitimas į plastikinio lango rėmą su armuoto stiklo paketu (RL-1)	TS – 5.2	vnt./m ²	61/21,18	Rėmas - RAL 9016
2.8	Buto balkono (lodžijos) medinio lango keitimas į plastikinio lango rėmą su durimis bei stiklo paketu (LDL-1, LDL-1*, LDL-2)	TS – 5.2	vnt./m ²	8/35,64	Rėmas - RAL 9016
2.9	Balkono įstiklinimas, nuo grindų iki lubų. Plastikinis rėmas, su stiklo paketu.	TS – 5.2	vnt./m ²	90/434,11	Išorės rėmų spalva – RAL 7016, vidaus rėmų spalva – RAL 9016
2.10	Lauko palangės (matinė cinkuota skarda su Poliesterio danga): Butų langų lauko palangės (179 vnt./348,00 m) Laiptinių langų lauko palangės (45 vnt./106,00 m) Balkonų išorinės skarinė palangė (90 vnt./275,00 m) Skardos lankstinys virš 5a balkonų (7 vnt./55,00 m)	TS – 4.1	vnt./m	321/784,00	RAL 7043, RR23
	Lauko palangės (cokolio klinterinė palangė): Rūsio langų lauko palangės (61 vnt./64,00)	TS – 4.1	vnt./m	61/64,00	RAL 9017. Analogas – King klinker polar night
2.11	Vidaus palangės iš PVC plokštės: Butų balkonų vidaus palangės (1 balkono lodžija – 2 palangės) (16 vnt./23,00 m) Butų langų vidaus palangės (4 vnt./8,40 m)	TS – 5.2	vnt./m	20/31,40	Spalva derinama su gyventojais individualiai. Palangės tik keičiamiems langams
2.12	STATYBINĖS ATLIEKOS:				
2.12.1	Angų užpildų demontavimas, statybinių atliekų išvežimas: Esami butų/lodžių langai (8 vnt./35,64 m ²) Esami rūsių langai (61 vnt./21,18 m ²) Esamos durys (17 vnt./ 41,27 m ²)	TS – 5.11, 7	vnt./m ²	86/98,09	-



2.12.2	Balkonų demontavimas, statybinių atliekų išvežimas: Esami balkonų įstiklinimai (60 vnt./ 284,00 m²) Esami balkonų atitvarai (90 vnt./260,00 m²)	TS – 5.11,7	vnt./m²	150/544,0 0	-
2.12.3	Palangių demontavimas, statybinių atliekų išvežimas: Išorės skardinės palangės (314 vnt./ 729,00 m) Vidinės palangės (20 vnt./ 31,40 m)	TS – 5.11,7	vnt./m²	334/760,4 0	-
3. Fasadų apdaila					
3.1	SIENŲ APDAILA FIBROCEMENTINĖMIS PLOKŠTĖMIS:				
3.1.1	Sienų apdaila	TS – 2.1	m²	1133,00	NCS S 4010-Y10R
3.1.2	Sienų apdaila		m²	1279,00	NCS S 2005-Y10R
3.1.3	Balkonų atitvarų apdaila		m²	250,00	NCS S 2005-Y10R
3.1.4	Balkonų atitvarų apdaila		m²	67,00	NCS S 4010-Y10R
3.2	COKOLIO KLINKERINĖS APDAILINĖS PLYTELĖS:				
3.2.1	Apdailinės klinkerio plytelės (cokolis)	TS – 2.2	m²	286,00	RAL 9017. Analogas – King klinker polar night
3.3	IŠORINIAI ANGOKRAŠČIAI:				
3.3.1	Langų ir durų lauko angokraščių armavimas su tinkleliu ne mažesniu kaip 160 g/m²	TS – 2.3	m²	384,00	-
	Langų ir durų lauko angokraščių armuotų paviršių dengimas silikoniniu dekoratyviniu tinku su spalva		m²	384,00	NCS S 2005-Y10R
	Laiptinės langų lauko angokraščių armavimas su tinkleliu ne mažesniu kaip 160 g/m²		m²	100,00	-
	Laiptinės langų angokraščių armuotų paviršių dengimas silikoniniu dekoratyviniu tinku su spalva		m²	100,00	NCS S 4010-Y10R
3.3.2	Rūsio langų lauko angokraščių likusių angų aptaisymas klinkerio plytele	TS – 2.2	m²	6,00	RAL 9017. Analogas – King klinker polar night
3.4	KITI ARMAVIMO DARBAI:				
3.4.1	Balkonų vidinių sienų ir angokraščių armavimas su tinkleliu ne mažesniu kaip 160 g/m²	-	m²	1092,00	-
3.4.2	Stogelių armavimas su tinkleliu ne mažesniu kaip 160 g/m²	-	m²	45,00	-
3.4.3	Sienų ties įėjimais armavimas su tinkleliu ne mažesniu kaip 160 g/m²	-	m²	4,00	-
3.4.4	Perdangos (bromo) armavimas su tinkleliu ne mažesniu kaip 160 g/m²	-	m²	20,00	-
3.5	KITI TINKAVIMO/DAŽYMO DARBAI:				
3.5.1	Balkonų armuotų vidinių sienų ir angokraščių paviršių dengimas tinku su spalva	TS – 2.3	m²	1092,00	NCS S 0500 - N
3.5.2	Balkonų lubų remontas, gruntavimas, glaistymas, dažymas	TS – 3.1 TS – 3.2	m²	243,00	


3.5.3	Stogelių armuotų paviršių dengimas silikoniniu dekoratyviniu tinku su spalva (kraštai, apačia)	TS – 2.3	m ²	45,00	NCS S 2005-Y10R
3.5.4	Sienų ties įėjimais paviršių dengimas silikoniniu dekoratyviniu tinku su spalva	TS – 2.3	m ²	4,00	NCS S 4010-Y10R
3.5.5	Perdangos (bromo) armuoto paviršiaus dengimas silikoniniu dekoratyviniu tinku su spalva	TS – 2.3	m ²	20,00	NCS S 4010-Y10R
3.6	KITA:				
3.6.1	Tik keičiamų butų langų, balkonų (lodžijos) vidinių angokraščių dažymas	TS – 3.1 TS – 3.2	m ²	18,00	Butų angokraščių spalva derinama individualiai
3.6.2	Šiltintų, tinkuotų tinku, sienų išorinių kampų sutvirtinimas PVC kampais 150x100mm (balkonų lodžijoms skirtas sutvirtinimas)	-	m	597,00	Nurodomas kampų ilgis
3.6.3	Šiltintų, tinkuotų tinku, sienų kampų papildomas sutvirtinimas (balkonų lodžijos, langai, durys) tinkleliu ne mažiau kaip 160 g/m ²	-	m ²	90,00	-
3.6.4	Fasadiniai pastoliai	-	m ²	3928,00	-
4. Įvairūs darbai					
4.1	Vėliavos laikiklio keitimas	–	vnt.	1	-
4.2	Naujos pašto dėžutės	–	vnt.	75	75 gyvenamieji butai
4.3	Namo numerio ir gatvės pavadinimo lentelės perkabinimas ant naujai apšiltinto fasado (lentelės pagal Šilutės miesto namų numeraciją)	-	vnt.	3	-
4.4	Pastato sandarumo testavimas	–	Kompl.	1	Žiūrėti SK dalies aiškinamojo rašto skyriuje Nr.4
4.5	Batų valymo grotelių įrengimas/keitimas	TS-6.2	vnt.	5	-
4.6	Esamų metalinių konstrukcijų bei suolelių (ties įėjimais) atnaujinimas, senų dažų nuvalymas, perdažymas.	-	m ²	30,00	RAL 8019
4.7	Keltuvo perdažymas	-	m ²	4	RAL 8019
4.8	Įspėjamųjų paviršių įrengimas (stop zona) iš nerūdyjančio plieno kaubūrėlių	TS-6.3	m ²	4,00	Nerūdijantis plienas, 316
4.9	Teleskopinės rampa (pora)	TS-6.1	vnt.	1	1 komplektas visiems įėjimams. Saugomos bendrose patalpose
4.10	Medinių elementų (suolelių ties įėjimais) įrengimas, dažymas	TS-6.4 TS-3.2	m	33,00	RAL - 8019
4.11	Įėjimų (aikštelių bei pakopų) remontas remontiniais mišiniais, išmušų užtaisymas, apklijavimas akmens masės plytelėmis.	TS-2.4	m ²	47,00	Slidumas ne mažiau R12. Analogas - Paradyz Arkesia Grafit Gres Struktura Rekt. Mat.

4.12	Ryšių vamzdis	-	m	89,00	Tikslinti darbų metu
4.13	Tambūrų, rūšio sienos:				
4.13.1	Sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu, t=50mm, EPS100N plokštėmis. Šilumos laidumas-λD ≤ 0,031 W/(mK) pagal EN 13163. Degumo klasė – E pagal EN 12087	-	m²	57,00	-
4.13.2	Sienų armavimas su tinkleliu ne mažesniu kaip 160 g/m²	-	m²	57,00	-
	Tambūrų sienų armuotų paviršių dengimas tinku, atspariu teršalams, smūgiams ir drėgmei, glaistymas, dažymas	TS – 3.1 TS – 3.2		57,00	Spalva – NCS S 0502-Y50R

Pastabos:

1. Konkrečias medžiagas ir spalvas būtina derinti su Projekto architektu.
2. Kiekiai duoti be atsargos, gryniesi. Kiekiai dėl nenumatytų darbų gali kisti iki 15%. Išeigą tikslinti darbų vykdymo (natūrinių matavimų) metu.
3. Kiekis ir matmenis būtina tikslinti vietoje.

4 vnt.	1 vnt. 2.70 m 4 vnt. 10.80 m	K-1  APRAŠYMAS: Aliuminio profilio kopėčios patekimui ant stogo. Gamyklinio išpildymo gaminy. gaisrui gesinti ir gelbėjimo darbams atlikti turi būti naudojamos ne mažesnės kaip 0,7 m pločio vertikaliosios kopėčios. Kopėčios kilnojamoms. Spalva - RAL 7012. <i>*Kopėčių ilgį būtina tikslinti vietoje.</i>																														
4 vnt.	1 vnt. 0.48 m² 4 vnt. 1.92 m²	 APRAŠYMAS: Metalinis išlipimo liukas (ant soto). Varstomas į išorę. Vandens nepralaidumas - TS 5.4 Atsparumas vėjo apkrovai - TS 5.3 Oro skverbties klasė - TS 5.5 Mechaninio stiprio klasė - TS 5.9 Šilumos perdavimo koeficientas U(A) ≤ 1,60 W/(m²×K). <i>*Liuko išlipimo anga min. 60x80 cm.</i> <i>*Matmenis būtina tikslinti vietoje.</i>																														
PASTABOS: 1.Pateikti matmenys - milimetrais. 2.Gamyklinio išpildymo gaminiai. 3.Gaminių dydžiai preliminarūs. Matmenis būtina tikslinti vietoje, statybos metu. 4.Pasikeitimus derinti su projekto autoriais.																																
0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI																														
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)																														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="5" style="width: 10%;">Kval. patv. dok. Nr.</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">  ARCHITECTURE & URBAN DESIGN UAB "Sunprojektai" Plevų Tako g. 8-32, Klaipėda info@sunprojektai.lt </td> <td colspan="2">Statinio projekto pavadinimas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.</td> </tr> <tr> <td>40563</td> <td>PV</td> <td>JULIUS GERLIKAS</td> <td>Statinio numeris ir pavadinimas</td> </tr> <tr> <td>A 213, 0416</td> <td>SA PDV</td> <td>ALGIRDAS STEPONAVIČIUS</td> <td>01, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS</td> </tr> <tr> <td>A 2177, 1100</td> <td>PV asist., arch.</td> <td>ROBERTAS BARDAUSKAS</td> <td rowspan="2">Dokumento pavadinimas KITŲ GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS, M1:100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Arch. asist.</td> <td>MONIKA JUCYTĖ</td> </tr> <tr> <td>LT</td> <td colspan="2">Statytojas ir/arba užsakovas "In domu"</td> <td>Dokumento žymuo R_2207 - 01 - TDP - SA.SŽ.4</td> <td> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Lapas</td> <td>Lapų</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				Kval. patv. dok. Nr.	 ARCHITECTURE & URBAN DESIGN UAB "Sunprojektai" Plevų Tako g. 8-32, Klaipėda info@sunprojektai.lt		Statinio projekto pavadinimas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.		40563	PV	JULIUS GERLIKAS	Statinio numeris ir pavadinimas	A 213, 0416	SA PDV	ALGIRDAS STEPONAVIČIUS	01, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	A 2177, 1100	PV asist., arch.	ROBERTAS BARDAUSKAS	Dokumento pavadinimas KITŲ GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS, M1:100		Arch. asist.	MONIKA JUCYTĖ	LT	Statytojas ir/arba užsakovas "In domu"		Dokumento žymuo R_2207 - 01 - TDP - SA.SŽ.4	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Lapas</td> <td>Lapų</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	Lapas	Lapų	1	1
Kval. patv. dok. Nr.	 ARCHITECTURE & URBAN DESIGN UAB "Sunprojektai" Plevų Tako g. 8-32, Klaipėda info@sunprojektai.lt		Statinio projekto pavadinimas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.																													
	40563	PV	JULIUS GERLIKAS		Statinio numeris ir pavadinimas																											
	A 213, 0416	SA PDV	ALGIRDAS STEPONAVIČIUS		01, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS																											
	A 2177, 1100	PV asist., arch.	ROBERTAS BARDAUSKAS		Dokumento pavadinimas KITŲ GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS, M1:100																											
		Arch. asist.	MONIKA JUCYTĖ																													
LT	Statytojas ir/arba užsakovas "In domu"		Dokumento žymuo R_2207 - 01 - TDP - SA.SŽ.4	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Lapas</td> <td>Lapų</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	Lapas	Lapų	1	1																								
Lapas	Lapų																															
1	1																															



ATLIEKAMI DARBAI:


- Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltnamiosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (įrengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuoti įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginės tvorėlės įrengimas, įlajų keitimas;
- Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietloviai, latakai);
- Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
- Vėdinimo kanalų remontas, apšiltinimas, apskardinimas, apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
- Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
- Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
- Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;
- Cokolio viršžeminė apdaila – apdailinės klinkerio plytelės;
- Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
- Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, įspėjamųjų paviršių įrengimas, apklijavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojamą) rampą;
- Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkonų tvorėlės iki lubų;
- Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
- Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
- Pakeičiami rūšio langai, angokraščių apdaila cokolio klinkerine plytele. Išorinės palangės plytelės;
- Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamais langams;
- Keičiamos įėjimų, rūšių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
- Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
- Minirekuperatorių butuose įrengimas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


	Esamos konstrukcijos
	Cokolio šiltinimas. Apdaila - klinkerio plytelės
	Naujų gaminių žymėjimas
	Esamos durys
	Naujos durys
	Nuoroda atliekamiems darbams

PASTABOS:

- Remontuojamo pastato 0,00 - 8,45 m.
- Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais.
- Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
- Angų užpildymo elementų matmenis ir varstymą būtina tikslinti vietoje.
- Fasadų sienų atsparumo smūgiams klasės pagal statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
- Rangovui būtina suderinti medžiagų ir gaminių spalvas su Projekto architektu ir miesto savivaldybės vyr. architektu. Spalva tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į bendrą visų madžiagų spalvinį suderinamumą.
- Pastato planai išdalinti pusiau, kaip tai nurodoma žemėlapiu nuorodoje.
- Ryšių tinklų apsauginio vamzdžio klojimo traseje ne rečiau kaip kas 20 m, vamzdžio atsiakojimuose ir trasos atkarpose, kur yra daugiau nei 2 posūkiai po 90°, turi būti įrengiamos patraukimo dėžutės.
- Neįregistruotos (nelegalios, savališkos) patalpos ar išoriniai priestatai į projektą neįtraukiami.



Pusrūsis		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
R1-1	Koridorius	28,98
R1-2	Sandeliukas	3,68
R1-3	Sandeliukas	2,36
R1-4	Koridorius	2,75
R1-4	Sandeliukas	5,47
R1-5	Sandeliukas	3,05
R1-6	Sandeliukas	3,26
R1-7	Sandeliukas	17,14
R1-8	Sandeliukas	3,57
R1-9	Sandeliukas	3,34
R1-10	Sandeliukas	3,67
R1-11	Sandeliukas	14,08
R1-12	Sandeliukas	2,97
R1-13	Sandeliukas	2,19
R1-14	Sandeliukas	2,20
R1-15	Sandeliukas	2,20
R1-16	Šilumos mazgas	24,48
R1-17	Sandeliukas	2,59
R1-18	Sandeliukas	3,56
R1-19	Sandeliukas	3,49
R1-20	Sandeliukas	2,97
R2-1	Koridorius	27,10
R2-2	Sandeliukas	23,31
R2-3	Sandeliukas	2,64
R2-4	Sandeliukas	4,32
R2-5	Sandeliukas	14,08
R2-6	Sandeliukas	10,10
R2-7	Sandeliukas	3,44
R2-8	Sandeliukas	3,44
R2-9	Sandeliukas	2,65
R2-10	Sandeliukas	2,96
R2-12	Sandeliukas	3,68
R2-13	Sandeliukas	2,75
R2-14	Sandeliukas	3,30
R2-15	Sandeliukas	3,30
R2-16	Sandeliukas	14,08




ATLIEKAMI DARBAI:

- Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (rengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginės tvorelės įrengimas, įlajų keitimas;
- Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietloviai, latakai);
- Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
- Vėdinimo kanalų remontas, biocheminis apdorojimas. Pakėlimas, apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
- Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
- Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
- Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;
- 8.** Cokolio viršžeminė apdaila – apdailinės klinkerio plytelės;
- Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
- Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, įspėjamųjų paviršių įrengimas, apklįjavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojama) rampą;
- Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkonų tvorelės iki lubų;
- Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
- Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
- 14.** Pakeičiami rūsių langai, angokraščių apdaila cokolio klinkerine plytele. Išorinės palangės plytelės;
- 15.** Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamiems langams;;
- 16.** Keičiamos įėjimų, rūsių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
- Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
- Minirekuperatorių butuose įrengimas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Esamos konstrukcijos
	Cokolio šiltinimas. Apdaila - klinkerio plytelės
D-1	Naujų gaminių žymėjimas
	Esamos durys
	Naujos durys
19	Nuoroda atliekamiems darbams



Pusrūsis		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
R1-1	Koridorius	28,98
R1-2	Sandeliukas	3,68
R1-3	Sandeliukas	2,36
R1-4	Koridorius	2,75
R1-4	Sandeliukas	5,47
R1-5	Sandeliukas	3,05
R1-6	Sandeliukas	3,26
R1-7	Sandeliukas	17,14
R1-8	Sandeliukas	3,57
R1-9	Sandeliukas	3,34
R1-10	Sandeliukas	3,67
R1-11	Sandeliukas	14,08
R1-12	Sandeliukas	2,97
R1-13	Sandeliukas	2,19
R1-14	Sandeliukas	2,20
R1-15	Sandeliukas	2,20
R1-16	Šilumos mazgas	24,48
R1-17	Sandeliukas	2,59
R1-18	Sandeliukas	3,56
R1-19	Sandeliukas	3,49
R1-20	Sandeliukas	2,97
R2-1	Koridorius	27,10
R2-2	Sandeliukas	2,31
R2-3	Sandeliukas	2,64
R2-4	Sandeliukas	4,32
R2-5	Sandeliukas	14,08
R2-6	Sandeliukas	10,10
R2-7	Sandeliukas	3,44
R2-8	Sandeliukas	3,44

Pusrūsis		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
R2-9	Sandeliukas	2,65
R2-10	Sandeliukas	2,96
R2-12	Sandeliukas	3,68
R2-13	Sandeliukas	2,75
R2-14	Sandeliukas	3,30
R2-15	Sandeliukas	3,30
R2-16	Sandeliukas	14,08
R2-17	Sandeliukas	3,68
R2-18	Sandeliukas	3,60
R2-19	Sandeliukas	5,18
R2-20	Sandeliukas	6,12
R2-21	Sandeliukas	2,79
R2-22	Sandeliukas	2,80
R2-23	Sandeliukas	5,69
R3-1	Koridorius	34,23
R3-1	Sandeliukas	3,98
R3-2	Sandeliukas	4,60
R3-3	Sandeliukas	6,73
R3-4	Sandeliukas	4,28
R3-5	Sandeliukas	4,35
R3-6	Sandeliukas	21,47
R3-8	Koridorius	4,13
R3-9	Sandeliukas	7,50
R3-10	Sandeliukas	8,85
R3-11	Sandeliukas	11,32
R3-12	Koridorius	4,60
R3-13	Koridorius	6,12
R3-14	Sandeliukas	9,17
R3-15	Sandeliukas	10,10
R3-16	Sandeliukas	9,30

Pusrūsis		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
R3-17	Sandeliukas	6,12
R3-18	Sandeliukas	4,23
R4-1	Koridorius	28,89
R4-2	Sandeliukas	1,76
R4-3	Sandeliukas	2,72
R4-4	Sandeliukas	3,91
R4-5	Sandeliukas	1,79
R4-6	Sandeliukas	5,76
R4-7	Sandeliukas	3,00
R4-8	Sandeliukas	3,45
R4-9	Koridorius	3,06
R4-10	Sandeliukas	3,00
R4-11	Sandeliukas	3,45
R4-12	Sandeliukas	16,98
R4-13	Sandeliukas	7,19
R4-14	Sandeliukas	3,83
R4-15	Vamzdynas	104,28
R4-16	Sandeliukas	4,72
R4-17	Šilumos mazgas	24,48
R4-18	Sandeliukas	2,59
R4-19	Sandeliukas	3,32
R4-20	Sandeliukas	3,40
R4-21	Sandeliukas	3,40
R5-1	Koridorius	28,72
R5-2	Sandeliukas	2,28
R5-2	Vamzdynas	78,98
R5-3	Sandeliukas	2,85
R5-4	Sandeliukas	5,04
R5-5	Sandeliukas	13,77
R5-6	Sandeliukas	7,34
R5-7	Sandeliukas	3,34
R5-8	Sandeliukas	3,57
R5-9	Sandeliukas	2,88
R5-10	Sandeliukas	3,52
R5-11	Sandeliukas	3,22
R5-12	Sandeliukas	3,68
R5-13	Sandeliukas	3,52
R5-14	Sandeliukas	4
R5-15	Sandeliukas	3,75
R5-16	Sandeliukas	5,25
R5-17	Sandeliukas	5,99
R5-18	Sandeliukas	2,93
R5-19	Sandeliukas	2,93
R5-20	Sandeliukas	5,51
R5-21	Sandeliukas	3,52
R5-22	Sandeliukas	3,14


Pusrūsis		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
R5-6	Sandeliukas	7,34
R5-7	Sandeliukas	3,57
R5-8	Sandeliukas	3,34
R5-9	Sandeliukas	2,88
R5-10	Sandeliukas	3,52
R5-11	Sandeliukas	3,22
R5-12	Sandeliukas	3,68
R5-13	Sandeliukas	4,00
R5-14	Sandeliukas	3,68
R5-15	Sandeliukas	3,75
R5-16	Sandeliukas	5,25
R5-17	Sandeliukas	5,99
R5-18	Sandeliukas	2,93
R5-19	Sandeliukas	2,93
R5-20	Sandeliukas	5,51
R5-21	Sandeliukas	3,52
R5-22	Sandeliukas	3,14
		863,96 m²

PASTABOS:


- Remontuojamo pastato 0,00 - 8,45 m.
- Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais.
- Åšys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
- Angų užpildymo elementų matmenis ir varstymą būtina tikslinti vietoje.
- Fasadų sienų atsparumo smūgiams klasės pagal statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
- Rangovui būtina suderinti medžiagų ir gaminių spalvas su Projekto architektu ir miesto savivaldybės vyr. architektu. Spalva tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į bendrą visų madžiagų spalvinį suderinamumą.
- Pastato planai išdailinti pusiau, kaip tai nurodoma žemėlapiu nuodoje.
- Ryšių tinklų apsauginio vamzdžio klojimo trasoje ne rečiau kaip kas 20 m, vamzdžio atsišakojimuose ir trasos atkarpose, kur yra daugiau nei 2 posūkiai po 90°, turi būti įrengiamos patraukimo dėžutės.

0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	sunprojects ARCHITECTURE & URBAN DESIGN UAB "Sunprojekta" Plevų Tako g. 8-32, Klaipėda info@sunprojekta.lt			Statinio projekto pavadinimas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.		
	40563	PV	JULIUS GERLIKAS	Statinio numeris ir pavadinimas 01, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
A 213, 0416	SA PDV	ALGIRDAS STEPONAVIČIUS		Dokumento pavadinimas		Laida
A 2177, 1100	PV asist., arch.	ROBERTAS BARDAUSKAS		PUSRŪSIO PLANAS (2), M1:100		0
	Arch. asist.	MONIKA JUCYTĖ				
LT	Statytojas ir/arba užsakovas "In domu"			Dokumento žymuo R_2207 - 01 - TDP - SA.B.01		Lapas
						Lapų
						1
						1




Kval. patv. dok. Nr.	 ARCHITECTURE & URBAN DESIGN UAB "Sunprojektas" Plevių Tuko g. 8-32, Klaipėda info@sunprojektas.lt			Statinio projekto pavadinimas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIŲ)) PASTATO MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.		
	40563	PV	JULIUS GERLIKAS	Statinio numeris ir pavadinimas		
	A 213, 0416	SA PDV	ALGIRDAS STEPONAVIČIUS	01, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
	A 2177, 1100	PV asist., arch.	ROBERTAS BARDAUSKAS	Dokumento pavadinimas		
		Arch. asist.	MONIKA JUCYTĖ	Laida PIRMO AUKŠTO PLANAS (1), M1:100 0		
LT	Statytojas ir/arba užsakovas "In domu"			Dokumento žymuo R_2207 - 01 - TDP - SA.B.02		
				Lapas	Lapų	
				1	1	



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Esamos konstrukcijos
	Fasado šiltinimas. Apdaila - fibrocementinės plokštės
	Balkono vidinių sienų šiltinimas. Apdaila - tinkas
D-1	Naujų gaminių žymėjimas
	Esamos durys
	Naujos durys
19	Nuoroda atliekamiems darbams
	Esami langai




- PASTABOS:**
- Remontuojamo pastato 0,00 - 8,45 m.
 - Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais.
 - Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
 - Angų užpildymo elementų matmenis ir varstymą būtina tikslinti vietoje.
 - Fasadų sienų atsparumo smūgiams klasės pagal statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
 - Rangovui būtina suderinti medžiagų ir gaminių spalvas su Projekto architektu ir miesto savivaldybės vyr. architektu. Spalva tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į bendrą visų medžiagų spalvinį suderinamumą.
 - Pastato planai išdalinti pusiau, kaip tai nurodoma žemėlapiu nuorodoje.

0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	sunprojects ARCHITECTURE & URBAN DESIGN UAB "Sunprojekta" Plevių Tako g. 8-32, Klaipėda info@sunprojekta.lt		Statinio projekto pavadinimas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.		
40563	PV	JULIUS GERLIKAS	Statinio numeris ir pavadinimas 01, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
A 213, 0416	SA PDV	ALGIRDAS STEPONAVIČIUS	Dokumento pavadinimas		
A 2177, 1100	PV asist., arch.	ROBERTAS BARDAUSKAS	PIRMO AUKŠTO PLANAS (2), M1:100		
	Arch. asist.	MONIKA JUCYTĖ	Laida		
			0		
LT	Statytojas ir/arba užsakovas "In domu"		Dokumento žymuo R_2207 - 01 - TDP - SA.B.03		Lapas 1
					Lapų 1


ATLIEKAMI DARBAI:

- Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (rengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginės tvorelės įrengimas, įlajų keitimas;
- Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietloviai, latakai);
- Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
- Vėdinimo kanalų remontas, biocheminis apdorojimas. Pakėlimas, apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
- Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
- Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
- Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;
- Cokolio viršžeminė apdaila – apdailinės klinterio plytelės;
- Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
- Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, įspėjamųjų paviršių įrengimas, apklijavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojama) rampą;
- Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkono tvorelės iki lubų;
- Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
- Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
- Pakeičiami rūsių langai, angokraščių apdaila cokolio klinterine plytele. Išorinės palangės plytelės;
- Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamiems langams;;
- Keičiamos įėjimų, rūsių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
- Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
- Minirekuperatorių butuose įrengimas.



0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimų priežastis (jei taikoma)			

Kval. patv. dok. Nr.	 UAB "Sunprojektas" Plevų Tiko g. 8-32, Klaipėda info@sunprojektai.lt			Statinio projekto pavadinimas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.	
	40563	PV	JULIUS GERLIKAS	Statinio numeris ir pavadinimas U1, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	
	A 213, 0416	SA PDV	ALGIRDAS STEPONAVIČIUS	Dokumentų pavadinimas Laida	
	A 2177, 1100	PV asist., arch.	ROBERTAS BARDASKAUS	0	
		Arch. asist.	MONIKA JUCYTĖ	ANTRO AUKŠTO PLANAS (1), M1:100	
LT	Statytojas ir/arba užsakovas "In domu"			Dokumentų žymuo R_2207 - 01 - TDP - SA.B.04	Lapas 1




ATLIEKAMI DARBAI:

- Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (rengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginės tvorelės įrengimas, įlajų keitimas;
- Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietloviai, latakai);
- Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
- Vėdinimo kanalų remontas, biocheminis apdorojimas. Pakėlimas, apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
- Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
- Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
- Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;
- Cokolio viršžeminė apdaila – apdailinės klinkerinės plytelės;
- Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
- Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, įspėjamųjų paviršių įrengimas, apklijavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojama) rampą;
- Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkono tvorelės iki lubų;
- Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
- Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
- Pakeičiami rūsių langai, angokraščių apdaila cokolio klinkerine plytele. Išorinės palangės plytelės;
- Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamiems langams;;
- Keičiamos įėjimų, rūsių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
- Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
- Minirekuperatorių butuose įrengimas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Esamos konstrukcijos
	Fasado šiltinimas. Apdaila - fibrocementinės plokštės
	Balkono vidinių sienų šiltinimas. Apdaila - tinkas
	D-1 Naujų gaminių žymėjimas
	Esamos durys
	Naujos durys
	19 Nuoroda atliekamiems darbams
	Esami langai
	>1,4° Nuolydis



Antras aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
4-1	Koridorius	5,90
4-2	Tualetas	1,08
4-3	Vonia	2,04
4-4	Virtuvė	6,88
4-5	Kambarys	17,19
4-6	Kambarys	13,06
4-7	Sandėlis	2,41
4-8	Koridorius	1,30
4-9	Kambarys	14,17
4-10	Balkonas	2,47
5-1	Koridorius	5,98
5-2	Kambarys	17,25
5-3	Kambarys	14,12
5-4	Virtuvė	6,83
5-5	Vonia	2,04
5-6	Tualetas	1,08
5-7	Kambarys	13,98
5-8	Balkonas	2,35
5-9	Balkonas	2,35
6-1	Koridorius	6,09
6-2	Kambarys	17,04
6-3	Kambarys	14,12
6-4	Virtuvė	6,88
6-5	Virtuvė	2,10
6-6	Virtuvė	1,10
6-7	Balkonas	2,47
19-1	Koridorius	6,07
19-2	Tualetas	1,08
19-3	Vonia	2,04
19-4	Virtuvė	6,18
19-5	Kambarys	14,20
19-6	Kambarys	17,30

Antras aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
19-7	Kambarys	14,07
19-8	Balkonas	2,47
19-9	Balkonas	2,35
20-1	Koridorius	5,88
20-2	Tualetas	1,10
20-3	Vonia	2,04
20-4	Virtuvė	6,90
20-5	Virtuvė	17,30
21-1	Koridorius	6,06
21-2	Kambarys	17,18
21-3	Kambarys	13,09
21-4	Koridorius	1,33
21-5	Sandėlis	2,46
21-6	Kambarys	14,17
21-7	Kambarys	14,17
21-8	Virtuvė	6,75
21-9	Vonia	2,01
21-10	Tualetas	1,10
21-11	Balkonas	2,35
21-12	Balkonas	2,47
34-1	Koridorius	6,00
34-2	Tualetas	1,08
34-3	Tualetas	2,04
34-4	Virtuvė	7,04
34-5	Kambarys	17,19
34-6	Koridorius	1,32
34-7	Kambarys	13,10
34-8	Sandėlis	2,37
34-9	Kambarys	14,08
34-10	Balkonas	2,52
35-1	Koridorius	6,01
35-2	Tualetas	1,08
35-3	Tualetas	2,04
35-4	Kambarys	17,25
35-5	Kambarys	14,12
35-6	Virtuvė	6,89
35-7	Kambarys	14,21
35-8	Kambarys	2,4
35-9	Kambarys	2,4
35-10	Kambarys	2,52
35-11	Kambarys	2,4
35-12	Kambarys	2,4
35-13	Kambarys	2,4
35-14	Kambarys	2,4
35-15	Kambarys	2,4
35-16	Kambarys	2,4
35-17	Kambarys	2,4
35-18	Kambarys	2,4
35-19	Kambarys	2,4
35-20	Kambarys	2,4
35-21	Kambarys	2,4
35-22	Kambarys	2,4
35-23	Kambarys	2,4
35-24	Kambarys	2,4
35-25	Kambarys	2,4
35-26	Kambarys	2,4
35-27	Kambarys	2,4
35-28	Kambarys	2,4
35-29	Kambarys	2,4
35-30	Kambarys	2,4
35-31	Kambarys	2,4
35-32	Kambarys	2,4
35-33	Kambarys	2,4
35-34	Kambarys	2,4
35-35	Kambarys	2,4
35-36	Kambarys	2,4
35-37	Kambarys	2,4
35-38	Kambarys	2,4
35-39	Kambarys	2,4
35-40	Kambarys	2,4
35-41	Kambarys	2,4
35-42	Kambarys	2,4
35-43	Kambarys	2,4
35-44	Kambarys	2,4
35-45	Kambarys	2,4
35-46	Kambarys	2,4
35-47	Kambarys	2,4
35-48	Kambarys	2,4
35-49	Kambarys	2,4
35-50	Kambarys	2,4
35-51	Kambarys	2,4
35-52	Kambarys	2,4
35-53	Kambarys	2,4
35-54	Kambarys	2,4
35-55	Kambarys	2,4
35-56	Kambarys	2,4
35-57	Kambarys	2,4
35-58	Kambarys	2,4
35-59	Kambarys	2,4
35-60	Kambarys	2,4
35-61	Kambarys	2,4
35-62	Kambarys	2,4
35-63	Kambarys	2,4
35-64	Kambarys	2,4
35-65	Kambarys	2,4
35-66	Kambarys	2,4
35-67	Kambarys	2,4
35-68	Kambarys	2,4
35-69	Kambarys	2,4
35-70	Kambarys	2,4
35-71	Kambarys	2,4
35-72	Kambarys	2,4
35-73	Kambarys	2,4
35-74	Kambarys	2,4
35-75	Kambarys	2,4
35-76	Kambarys	2,4
35-77	Kambarys	2,4
35-78	Kambarys	2,4
35-79	Kambarys	2,4
35-80	Kambarys	2,4
35-81	Kambarys	2,4
35-82	Kambarys	2,4
35-83	Kambarys	2,4
35-84	Kambarys	2,4
35-85	Kambarys	2,4
35-86	Kambarys	2,4
35-87	Kambarys	2,4
35-88	Kambarys	2,4
35-89	Kambarys	2,4
35-90	Kambarys	2,4
35-91	Kambarys	2,4
35-92	Kambarys	2,4
35-93	Kambarys	2,4
35-94	Kambarys	2,4
35-95	Kambarys	2,4
35-96	Kambarys	2,4
35-97	Kambarys	2,4
35-98	Kambarys	2,4
35-99	Kambarys	2,4
35-100	Kambarys	2,4


Antras aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
35-3	Tualetas	2,04
35-4	Kambarys	17,25
35-5	Kambarys	14,12
35-6	Virtuvė	6,89
35-7	Kambarys	14,21
35-8	Balkonas	2,40
35-9	Balkonas	2,40
36-1	Koridorius	6,05
36-2	Kambarys	17,25
36-3	Kambarys	14,21
36-4	Virtuvė	6,88
36-5	Tualetas	2,04
36-6	Tualetas	1,08
36-7	Balkonas	2,52
49-1	Koridorius	6,05
49-2	Tualetas	1,08
49-3	Tualetas	2,04
49-4	Virtuvė	7,03
49-5	Kambarys	14,17
49-6	Kambarys	17,25
49-7	Kambarys	14,17
49-8	Kambarys	2,4
49-9	Kambarys	2,4
49-10	Kambarys	2,4
49-11	Kambarys	2,4
49-12	Kambarys	2,4
49-13	Kambarys	2,4
49-14	Kambarys	2,4
49-15	Kambarys	2,4
49-16	Kambarys	2,4
49-17	Kambarys	2,4
49-18	Kambarys	2,4
49-19	Kambarys	2,4
49-20	Kambarys	2,4
49-21	Kambarys	2,4
49-22	Kambarys	2,4
49-23	Kambarys	2,4
49-24	Kambarys	2,4
49-25	Kambarys	2,4
49-26	Kambarys	2,4
49-27	Kambarys	2,4
49-28	Kambarys	2,4
49-29	Kambarys	2,4
49-30	Kambarys	2,4
49-31	Kambarys	2,4
49-32	Kambarys	2,4
49-33	Kambarys	2,4
49-34	Kambarys	2,4
49-35	Kambarys	2,4
49-36	Kambarys	2,4
49-37	Kambarys	2,4
49-38	Kambarys	2,4
49-39	Kambarys	2,4
49-40	Kambarys	2,4
49-41	Kambarys	2,4
49-42	Kambarys	2,4
49-43	Kambarys	2,4
49-44	Kambarys	2,4
49-45	Kambarys	2,4
49-46	Kambarys	2,4
49-47	Kambarys	2,4
49-48	Kambarys	2,4
49-49	Kambarys	2,4
49-50	Kambarys	2,4
49-51	Kambarys	2,4
49-52	Kambarys	2,4
49-53	Kambarys	2,4
49-54	Kambarys	2,4
49-55	Kambarys	2,4
49-56	Kambarys	2,4
49-57	Kambarys	2,4
49-58	Kambarys	2,4
49-59	Kambarys	2,4
49-60	Kambarys	2,4
49-61	Kambarys	2,4
49-62	Kambarys	2,4
49-63	Kambarys	2,4
49-64	Kambarys	2,4
49-65	Kambarys	2,4
49-66	Kambarys	2,4
49-67	Kambarys	2,4
49-68	Kambarys	2,4
49-69	Kambarys	2,4
49-70	Kambarys	2,4
49-71	Kambarys	2,4
49-72	Kambarys	2,4
49-73	Kambarys	2,4
49-74	Kambarys	2,4
49-75	Kambarys	2,4
49-76	Kambarys	2,4
49-77	Kambarys	2,4
49-78	Kambarys	2,4
49-79	Kambarys	2,4
49-80	Kambarys	2,4
49-81	Kambarys	2,4
49-82	Kambarys	2,4
49-83	Kambarys	2,4
49-84	Kambarys	2,4
49-85	Kambarys	2,4
49-86	Kambarys	2,4
49-87	Kambarys	2,4
49-88	Kambarys	2,4
49-89	Kambarys	2,4
49-90	Kambarys	2,4
49-91	Kambarys	2,4
49-92	Kambarys	2,4
49-93	Kambarys	2,4
49-94	Kambarys	2,4
49-95	Kambarys	2,4
49-96	Kambarys	2,4
49-97	Kambarys	2,4
49-98	Kambarys	2,4
49-99	Kambarys	2,4
49-100	Kambarys	2,4

Antras aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
51-5	Sandėlis	2,43
51-6	Kambarys	14,17
51-7	Kambarys	14,17
51-8	Virtuvė	7,04
51-9	Tualetas	2,01
51-10	Tualetas	1,10
51-11	Balkonas	2,40
51-12	Balkonas	2,52
64-1	Koridorius	6,10
64-2	Tualetas	1,10
64-3	Vonia	2,01
64-4	Virtuvė	6,82
64-5	Kambarys	13,01
64-6	Kambarys	23,04
65-1	Koridorius	10,10
65-2	Tualetas	1,08
65-3	Vonia	2,04
65-4	Virtuvė	6,91
65-5	Kambarys	12,94
65-6	Kambarys	22,85
66-1	Kambarys	17,21
66-1	Koridorius	6,09
66-3	Kambarys	14,08
66-4	Virtuvė	6,92
66-5	Vonia	2,04
66-6	Tualetas	1,10
66-7	Balkonas	4,82
66-7	Kambarys	14,26
		905,88 m²

PASTABOS:

- Remontuojamo pastato 0,00 - 8,45 m.
- Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais.
- Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
- Angų užpildymo elementų matmenis ir varstymą būtina tikslinti vietoje.
- Fasadų sienų atsparumo smūgiams klasės pagal statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
- Rangovui būtina suderinti medžiagų ir gaminių spalvas su Projekto architektu ir miesto savivaldybės vyr. architektu. Spalva tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į bendrą visų medžiagų spalvinių suderinamumą.
- Pastato planai išdalinti pusiau, kaip tai nurodoma žemėlapyje nurodoje.

0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	 ARCHITECTURE & URBAN DESIGN UAB "Sunprojektai" Plevy, Tako g. 8-32, Klaipėda info@sunprojektai.lt			Statinio projekto pavadinimas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.	
40563	PV	JULIUS GERLIKAS		Statinio numeris ir pavadinimas	
A 213, 0416	SA PDV	ALGIRDAS STEPONAVIČIUS		01, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	
A 2177, 1100	PV asist., arch.	ROBERTAS BARDAUSKAS		Dokumento pavadinimas	Laida
	Arch. asist.	MONIKA JUCYTĖ		ANTRO AUKŠTO PLANAS (2), M1:100	0
LT	Statytojas ir/arba užsakovas			Dokumento žymuo	Lapas
	"In domu"			R_2207 - 01 - TDP - SA.B.05	Lapų
				1	1



ATLIEKAMI DARBAI:

- Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (įrengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginės tvorelės įrengimas, įlajų keitimas;
- Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietoviai, latakai);
- Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
- Vėdinimo kanalų remontas, biocheminis apdorojimas. Pakėlimas, apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
- Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
- Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
- Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;
- Cokolio viršžeminė apdaila – apdailinės klinkerio plytelės;


- Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
- Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, išpėjamųjų paviršių įrengimas, apklijavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojamą) rampą;
- Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkonų tvorelės iki lubų;
- Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
- Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
- Pakeičiami rūšio langai, angokraščių apdaila cokolio klinkerine plytele. Išorinės palangės plytelės;
- Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamais langams;
- Keičiamos įėjimų, rūsių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
- Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
- Minirekuperatorių butuose įrengimas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Esamos konstrukcijos
	Fasado šiltinimas. Apdaila - fibrocementinės plokštės
	Balkono vidinių sienų šiltinimas. Apdaila - tinkas
	D-1 Naujų gaminių žymėjimas
	Esamos durys
	Naujos durys
	Nuoroda atliekamiems darbams
	Esami langai
	Nuolydis

PASTABOS:

- Remontuojamo pastato 0,00 - 8,45 m.
- Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais.
- Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
- Angų užpildymo elementų matmenis ir varstymą būtina tikslinti vietoje.
- Fasadų sienų atsparumo smūgiams klasės pagal statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 "Pastatų ativaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
- Rangovui būtina suderinti medžiagų ir gaminių spalvas su Projekto architektu ir miesto savivaldybės vyr. architektu. Spalva tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į bendrą visų medžiagų spalvinių suderinamumą.
- Pastato planai išdalinti pusiau, kaip tai nurodoma žemėlapiu nuorodoje.




Trečias aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
7-1	Koridorius	5,90
7-2	Tualetas	1,08
7-3	Vonia	2,04
7-4	Virtuvė	6,88
7-5	Kambarys	17,19
7-6	Kambarys	13,06
7-7	Sandėlis	2,41
7-8	Koridorius	1,30
7-9	Kambarys	14,17
7-10	Balkonas	2,47
8-1	Koridorius	5,98
8-2	Kambarys	17,25
8-3	Kambarys	14,12
8-4	Virtuvė	6,83
8-5	Vonia	2,04
8-6	Tualetas	1,08
8-7	Kambarys	13,98
8-8	Balkonas	2,35
8-9	Balkonas	2,35
9-1	Koridorius	6,09
9-2	Kambarys	17,04
9-3	Kambarys	14,12
9-4	Virtuvė	6,88
9-5	Virtuvė	2,10
9-6	Virtuvė	1,10
9-7	Balkonas	2,47
22-1	Koridorius	6,07
22-2	Tualetas	1,08
22-3	Vonia	2,04
22-4	Virtuvė	6,18
22-5	Kambarys	14,20
22-6	Kambarys	17,30
22-7	Kambarys	14,07
22-8	Balkonas	2,47
22-9	Balkonas	2,35
23-1	Koridorius	5,88
23-2	Tualetas	1,10
23-3	Vonia	2,04
23-4	Virtuvė	6,90
23-5	Virtuvė	17,30
24-1	Koridorius	6,06
24-2	Kambarys	17,18

Trečias aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
24-3	Kambarys	13,09
24-4	Koridorius	1,33
24-5	Sandėlis	2,46
24-6	Kambarys	14,17
24-7	Kambarys	14,17
24-8	Virtuvė	6,75
24-9	Vonia	2,01
24-10	Tualetas	1,10
24-11	Balkonas	2,35
24-12	Balkonas	2,47
37-1	Koridorius	6,00
37-2	Tualetas	1,08
37-3	Vonia	2,04
37-4	Virtuvė	7,04
37-5	Kambarys	17,19
37-6	Koridorius	1,32
37-7	Kambarys	13,10
37-8	Sandėlis	2,37
37-9	Kambarys	14,08
37-10	Balkonas	2,52
38-1	Koridorius	6,01
38-2	Tualetas	1,08
38-3	Vonia	2,04
38-4	Kambarys	17,25
38-5	Kambarys	14,12
38-6	Virtuvė	6,89
38-7	Kambarys	14,21
38-8	Balkonas	2,40
38-9	Balkonas	2,40
39-1	Koridorius	6,05
39-2	Kambarys	17,25
39-3	Kambarys	14,21
39-4	Virtuvė	6,88
39-5	Vonia	2,04
39-6	Tualetas	1,08
39-7	Balkonas	2,52
52-1	Koridorius	6,05
52-2	Tualetas	1,08
52-3	Tualetas	2,04
52-4	Virtuvė	7,03
52-5	Kambarys	14,17
52-6	Kambarys	17,25

Trečias aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
52-7	Kambarys	13,09
52-8	Balkonas	2,52
52-9	Balkonas	2,40
53-1	Koridorius	6,13
53-2	Tualetas	1,08
53-3	Tualetas	2,04
53-4	Virtuvė	7,04
53-5	Kambarys	17,25
54-1	Koridorius	6,04
54-2	Kambarys	17,19
54-3	Koridorius	1,41
54-4	Kambarys	13,06
54-5	Sandėlis	2,43
54-6	Kambarys	14,17
54-7	Kambarys	14,17
54-8	Virtuvė	7,04
54-9	Tualetas	2,01
54-10	Tualetas	1,10
54-11	Balkonas	2,40
54-12	Balkonas	2,52
67-1	Koridorius	6,10
67-2	Tualetas	1,10
67-3	Vonia	2,01
67-4	Virtuvė	6,82
67-5	Kambarys	13,01
67-6	Kambarys	23,04
68-1	Koridorius	10,10
68-2	Tualetas	1,08
68-3	Vonia	2,04
68-4	Virtuvė	6,91
68-5	Kambarys	12,94
68-6	Kambarys	22,85
68-7	Balkonas	2,35
68-8	Kambarys	14,26
69-1	Kambarys	17,21
69-2	Koridorius	6,09
69-3	Kambarys	14,08
69-4	Virtuvė	6,92
69-5	Vonia	2,04
69-6	Tualetas	1,10
69-7	Balkonas	2,47
69-8	Balkonas	2,35
69-9	Balkonas	2,35
69-10	Balkonas	2,35
69-11	Balkonas	2,35
69-12	Balkonas	2,35
69-13	Balkonas	2,35
69-14	Balkonas	2,35
69-15	Balkonas	2,35
69-16	Balkonas	2,35
69-17	Balkonas	2,35
69-18	Balkonas	2,35
69-19	Balkonas	2,35
69-20	Balkonas	2,35
69-21	Balkonas	2,35
69-22	Balkonas	2,35
69-23	Balkonas	2,35
69-24	Balkonas	2,35
69-25	Balkonas	2,35
69-26	Balkonas	2,35
69-27	Balkonas	2,35
69-28	Balkonas	2,35
69-29	Balkonas	2,35
69-30	Balkonas	2,35
69-31	Balkonas	2,35
69-32	Balkonas	2,35
69-33	Balkonas	2,35
69-34	Balkonas	2,35
69-35	Balkonas	2,35
69-36	Balkonas	2,35
69-37	Balkonas	2,35
69-38	Balkonas	2,35
69-39	Balkonas	2,35
69-40	Balkonas	2,35
69-41	Balkonas	2,35
69-42	Balkonas	2,35
69-43	Balkonas	2,35
69-44	Balkonas	2,35
69-45	Balkonas	2,35
69-46	Balkonas	2,35
69-47	Balkonas	2,35
69-48	Balkonas	2,35
69-49	Balkonas	2,35
69-50	Balkonas	2,35
69-51	Balkonas	2,35
69-52	Balkonas	2,35
69-53	Balkonas	2,35
69-54	Balkonas	2,35
69-55	Balkonas	2,35
69-56	Balkonas	2,35
69-57	Balkonas	2,35
69-58	Balkonas	2,35
69-59	Balkonas	2,35
69-60	Balkonas	2,35
69-61	Balkonas	2,35
69-62	Balkonas	2,35
69-63	Balkonas	2,35
69-64	Balkonas	2,35
69-65	Balkonas	2,35
69-66	Balkonas	2,35
69-67	Balkonas	2,35
69-68	Balkonas	2,35
69-69	Balkonas	2,35
69-70	Balkonas	2,35
69-71	Balkonas	2,35
69-72	Balkonas	2,35
69-73	Balkonas	2,35
69-74	Balkonas	2,35
69-75	Balkonas	2,35
69-76	Balkonas	2,35
69-77	Balkonas	2,35
69-78	Balkonas	2,35
69-79	Balkonas	2,35
69-80	Balkonas	2,35
69-81	Balkonas	2,35
69-82	Balkonas	2,35
69-83	Balkonas	2,35
69-84	Balkonas	2,35
69-85	Balkonas	2,35
69-86	Balkonas	2,35
69-87	Balkonas	2,35
69-88	Balkonas	2,35
69-89	Balkonas	2,35
69-90	Balkonas	2,35
69-91	Balkonas	2,35
69-92	Balkonas	2,35
69-93	Balkonas	2,35
69-94	Balkonas	2,35
69-95	Balkonas	2,35
69-96	Balkonas	2,35
69-97	Balkonas	2,35
69-98	Balkonas	2,35
69-99	Balkonas	2,35
69-100	Balkonas	2,35

0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.	40563	PV
A 213, 0416	SA PDV	ALGIRDAS STEPONAVIČIUS
A 2177, 1100	PV asist., arch.	ROBERTAS BARDAUSKAS
	Arch. asist.	MONIKA JUCYTĖ
LT	Statytojas ir/arba užsakovas	"In domu"
Trečio aukšto planas (1), M1:100		Laida
Dokumento žymuo		Lapas
R_2207 - 01 - TDP - SA.B.06		Lapų
		1
		1




ATLIEKAMI DARBAI:

- Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (rengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginės tvorelės įrengimas, įlajų keitimas;
- Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietloviai, latakai);
- Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
- Vėdinimo kanalų remontas, biocheminis apdorojimas. Pakėlimas, apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
- Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
- Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
- Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;
- Cokolio viršžeminė apdaila – apdailinės klinkerinės plytelės;
- Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
- Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, įspėjamųjų paviršių įrengimas, apklijavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojama) rampą;
- Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkono tvorelės iki lubų;
- Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
- Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
- Pakeičiami rūsių langai, angokraščių apdaila cokolio klinkerine plytele. Išorinės palangės plytelės;
- Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamiems langams;;
- Keičiamos įėjimų, rūsių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
- Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
- Minirekuperatorių butuose įrengimas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Esamos konstrukcijos
	Fasado šiltinimas. Apdaila - fibrocementinės plokštės
	Balkono vidinių sienų šiltinimas. Apdaila - tinkas
	Naujų gaminių žymėjimas
	Esamos durys
	Naujos durys
	Nuoroda atliekamiems darbams
	Esami langai
	Nuolydis




Trečias aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
7-1	Koridorius	5,90
7-2	Tualetas	1,08
7-3	Vonia	2,04
7-4	Virtuvė	6,88
7-5	Kambarys	17,19
7-6	Kambarys	13,06
7-7	Sandėlis	2,41
7-8	Koridorius	1,30
7-9	Kambarys	14,17
7-10	Balkonas	2,47
8-1	Koridorius	5,98
8-2	Kambarys	17,25
8-3	Kambarys	14,12
8-4	Virtuvė	6,83
8-5	Vonia	2,04
8-6	Tualetas	1,08
8-7	Kambarys	13,98
8-8	Balkonas	2,35
8-9	Balkonas	2,35
9-1	Koridorius	6,09
9-2	Kambarys	17,04
9-3	Kambarys	14,12
9-4	Virtuvė	6,88
9-5	Virtuvė	2,10
9-6	Virtuvė	1,10
9-7	Balkonas	2,47
22-1	Koridorius	6,07
22-2	Tualetas	1,08
22-3	Vonia	2,04
22-4	Virtuvė	6,18
22-5	Kambarys	14,20
22-6	Kambarys	17,30
22-7	Kambarys	14,07


Trečias aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
22-8	Balkonas	2,47
22-9	Balkonas	2,35
23-1	Koridorius	5,88
23-2	Tualetas	1,10
23-3	Vonia	2,04
23-4	Virtuvė	6,90
23-5	Virtuvė	17,30
24-1	Koridorius	6,06
24-2	Kambarys	17,18
24-3	Kambarys	13,09
24-4	Koridorius	1,33
24-5	Sandėlis	2,46
24-6	Kambarys	14,17
24-7	Kambarys	14,17
24-8	Virtuvė	6,75
24-9	Vonia	2,01
24-10	Tualetas	1,10
24-11	Balkonas	2,35
24-12	Balkonas	2,47
37-1	Koridorius	6,00
37-2	Tualetas	1,08
37-3	Vonia	2,04
37-4	Virtuvė	7,04
37-5	Kambarys	17,19
37-6	Kambarys	1,32
37-7	Kambarys	13,1
37-8	Kambarys	2,37
37-9	Kambarys	14,08
37-10	Kambarys	2,52
38-1	Koridorius	6,01
38-2	Tualetas	1,08
38-3	Kambarys	2,04
38-4	Kambarys	17,25
38-5	Kambarys	14,12
38-6	Kambarys	6,89
38-7	Kambarys	14,21
38-8	Kambarys	2,4
38-9	Kambarys	2,4
38-10	Kambarys	2,52
38-11	Kambarys	2,4
38-12	Kambarys	2,4
38-13	Kambarys	2,4
38-14	Kambarys	2,4
38-15	Kambarys	2,4
38-16	Kambarys	2,4
38-17	Kambarys	2,4
38-18	Kambarys	2,4
38-19	Kambarys	2,4
38-20	Kambarys	2,4
38-21	Kambarys	2,4
38-22	Kambarys	2,4
38-23	Kambarys	2,4
38-24	Kambarys	2,4
38-25	Kambarys	2,4
38-26	Kambarys	2,4
38-27	Kambarys	2,4
38-28	Kambarys	2,4
38-29	Kambarys	2,4
38-30	Kambarys	2,4
38-31	Kambarys	2,4
38-32	Kambarys	2,4
38-33	Kambarys	2,4
38-34	Kambarys	2,4
38-35	Kambarys	2,4
38-36	Kambarys	2,4
38-37	Kambarys	2,4
38-38	Kambarys	2,4
38-39	Kambarys	2,4
38-40	Kambarys	2,4
38-41	Kambarys	2,4
38-42	Kambarys	2,4
38-43	Kambarys	2,4
38-44	Kambarys	2,4
38-45	Kambarys	2,4
38-46	Kambarys	2,4
38-47	Kambarys	2,4
38-48	Kambarys	2,4
38-49	Kambarys	2,4
38-50	Kambarys	2,4
38-51	Kambarys	2,4
38-52	Kambarys	2,4
38-53	Kambarys	2,4
38-54	Kambarys	2,4
38-55	Kambarys	2,4
38-56	Kambarys	2,4
38-57	Kambarys	2,4
38-58	Kambarys	2,4
38-59	Kambarys	2,4
38-60	Kambarys	2,4
38-61	Kambarys	2,4
38-62	Kambarys	2,4
38-63	Kambarys	2,4
38-64	Kambarys	2,4
38-65	Kambarys	2,4
38-66	Kambarys	2,4
38-67	Kambarys	2,4
38-68	Kambarys	2,4
38-69	Kambarys	2,4
38-70	Kambarys	2,4
38-71	Kambarys	2,4
38-72	Kambarys	2,4
38-73	Kambarys	2,4
38-74	Kambarys	2,4
38-75	Kambarys	2,4
38-76	Kambarys	2,4
38-77	Kambarys	2,4
38-78	Kambarys	2,4
38-79	Kambarys	2,4
38-80	Kambarys	2,4
38-81	Kambarys	2,4
38-82	Kambarys	2,4
38-83	Kambarys	2,4
38-84	Kambarys	2,4
38-85	Kambarys	2,4
38-86	Kambarys	2,4
38-87	Kambarys	2,4
38-88	Kambarys	2,4
38-89	Kambarys	2,4
38-90	Kambarys	2,4
38-91	Kambarys	2,4
38-92	Kambarys	2,4
38-93	Kambarys	2,4
38-94	Kambarys	2,4
38-95	Kambarys	2,4
38-96	Kambarys	2,4
38-97	Kambarys	2,4
38-98	Kambarys	2,4
38-99	Kambarys	2,4
38-100	Kambarys	2,4

Trečias aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
38-5	Kambarys	14,12
38-6	Virtuvė	6,89
38-7	Kambarys	14,21
38-8	Balkonas	2,40
38-9	Balkonas	2,40
39-1	Koridorius	6,05
39-2	Kambarys	17,25
39-3	Kambarys	14,21
39-4	Virtuvė	6,88
39-5	Vonia	2,04
39-6	Tualetas	1,08
39-7	Balkonas	2,52
52-1	Koridorius	6,05
52-2	Tualetas	1,08
52-3	Tualetas	2,04
52-4	Virtuvė	7,03
52-5	Kambarys	14,17
52-6	Kambarys	17,25
52-7	Kambarys	14,17
52-8	Balkonas	2,52
52-9	Balkonas	2,40
53-1	Koridorius	6,13
53-2	Tualetas	1,08
53-3	Tualetas	2,04
53-4	Virtuvė	7,04
53-5	Kambarys	17,25
53-6	Kambarys	17,25
53-7	Kambarys	14,17
53-8	Kambarys	14,17
53-9	Kambarys	14,17
53-10	Kambarys	14,17
53-11	Kambarys	14,17
53-12	Kambarys	14,17
53-13	Kambarys	14,17
53-14	Kambarys	14,17
53-15	Kambarys	14,17
53-16	Kambarys	14,17
53-17	Kambarys	14,17
53-18	Kambarys	14,17
53-19	Kambarys	14,17
53-20	Kambarys	14,17
53-21	Kambarys	14,17
53-22	Kambarys	14,17
53-23	Kambarys	14,17
53-24	Kambarys	14,17
53-25	Kambarys	14,17
53-26	Kambarys	14,17
53-27	Kambarys	14,17
53-28	Kambarys	14,17
53-29	Kambarys	14,17
53-30	Kambarys	14,17
53-31	Kambarys	14,17
53-32	Kambarys	14,17
53-33	Kambarys	14,17
53-34	Kambarys	14,17
53-35	Kambarys	14,17
53-36	Kambarys	14,17
53-37	Kambarys	14,17
53-38	Kambarys	14,17
53-39	Kambarys	14,17
53-40	Kambarys	14,17
53-41	Kambarys	14,17
53-42	Kambarys	14,17
53-43	Kambarys	14,17
53-44	Kambarys	14,17
53-45	Kambarys	14,17
53-46	Kambarys	14,17
53-47	Kambarys	14,17
53-48	Kambarys	14,17
53-49	Kambarys	14,17
53-50	Kambarys	14,17
53-51	Kambarys	14,17
53-52	Kambarys	14,17
53-53	Kambarys	14,17
53-54	Kambarys	14,17
53-55	Kambarys	14,17
53-56	Kambarys	14,17
53-57	Kambarys	14,17
53-58	Kambarys	14,17
53-59	Kambarys	14,17
53-60	Kambarys	14,17
53-61	Kambarys	14,17
53-62	Kambarys	14,17
53-63	Kambarys	14,17
53-64	Kambarys	14,17
53-65	Kambarys	14,17
53-66	Kambarys	14,17
53-67	Kambarys	14,17
53-68	Kambarys	14,17
53-69	Kambarys	14,17
53-70	Kambarys	14,17
53-71	Kambarys	14,17
53-72	Kambarys	14,17
53-73	Kambarys	14,17
53-74	Kambarys	14,17
53-75	Kambarys	14,17
53-76	Kambarys	14,17
53-77	Kambarys	14,17
53-78	Kambarys	14,17
53-79	Kambarys	14,17
53-80	Kambarys	14,17
53-81	Kambarys	14,17
53-82	Kambarys	14,17
53-83	Kambarys	14,17
53-84	Kambarys	14,17
53-85	Kambarys	14,17
53-86	Kambarys	14,17
53-87	Kambarys	14,17
53-88	Kambarys	14,17
53-89	Kambarys	14,17
53-90	Kambarys	14,17
53-91	Kambarys	14,17
53-92	Kambarys	14,17
53-93	Kambarys	14,17
53-94	Kambarys	14,17
53-95	Kambarys	14,17
53-96	Kambarys	14,17
53-97	Kambarys	14,17
53-98	Kambarys	14,17
53-99	Kambarys	14,17
53-100	Kambarys	14,17

Trečias aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
54-8	Virtuvė	7,04
54-9	Tualetas	2,01
54-10	Tualetas	1,10
54-11	Balkonas	2,40
54-12	Balkonas	2,52
67-1	Koridorius	6,10
67-2	Tualetas	1,10
67-3	Vonia	2,01
67-4	Virtuvė	6,82
67-5	Kambarys	13,01
67-6	Kambarys	23,04
68-1	Koridorius	10,10
68-2	Tualetas	1,08
68-3	Vonia	2,04
68-4	Virtuvė	6,91
68-5	Kambarys	12,94
68-6	Kambarys	22,85
68-7	Balkonas	2,35
68-7	Kambarys	14,26
69-1	Kambarys	17,21
69-1	Koridorius	6,09
69-3	Kambarys	14,08
69-4	Virtuvė	6,92
69-5	Vonia	2,04
69-6	Tualetas	1,10
69-7	Balkonas	2,47
		905,88 m²

- PASTABOS:**
- Remontuojamo pastato 0,00 - 8,45 m.
 - Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais.
 - Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
 - Angų užpildymo elementų matmenis ir varstymą būtina tikslinti vietoje.
 - Fasadų sienų atsparumo smūgiams klasės pagal statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
 - Rangovui būtina suderinti medžiagų ir gaminių spalvas su Projekto architektu ir miesto savivaldybės vyr. architektu. Spalva tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į bendrą visų madžiagų spalvinių suderinamumą.
 - Pastato planai išdalinoti pusiau, kaip tai nurodoma žemėlapiu nurodoje.

0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	 ARCHITECTURE & URBAN DESIGN UAB "Sunprojekta" Plevų Tako g. 8-32, Klaipėda info@sunprojekta.lt			Statinio projekto pavadinimas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.	
40563	PV	JULIUS GERLIKAS		Statinio numeris ir pavadinimas	
A 213, 0416	SA PDV	ALGIRDAS STEPONAVIČIUS		01, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	
A 2177, 1100	PV asist., arch.	ROBERTAS BARDAUSKAS		Dokumento pavadinimas	
	Arch. asist.	MONIKA JUCYTĖ		Laida	
				TREČIO AUKŠTO PLANAS (2), M1:100	
				0	
LT	Statytojas ir/arba užsakovas "In domu"			Dokumento žymuo R_2207 - 01 - TDP - SA.B.07	
				Lapas	Lapų
				1	1



ATLIEKAMI DARBAI:

- Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (įrengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginės tvorėlės įrengimas, įlajų keitimas;
- Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietloviai, latakai);
- Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
- Vėdinimo kanalų remontas, apšiltinimas, apskardinimas, pakėlimas, apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
- Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
- Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
- Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;
- Cokolio viršžeminė apdaila – apdailinės klinkerio plytelės;


- Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
- Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, išpėjamųjų paviršių įrengimas, apklijavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojamą) rampą;
- Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkonų tvorėlės iki liukų;
- Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
- Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
- Pakeičiami rūšio langai, angokraščių apdaila cokolio klinkerine plytele. Išorinės palangės plytelės;
- Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamais langams;
- Keičiamos įėjimų, rūsių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
- Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
- Minirekuperatorių butuose įrengimas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Esamos konstrukcijos
	Fasado šiltinimas. Apdaila - fibrocementinės plokštės
	Balkono vidinių sienų šiltinimas. Apdaila - tinkas
	D-1 Naujų gaminių žymėjimas
	Esamos durys
	Naujos durys
	Nuoroda atliekamiems darbams
	Esami langai
	Nuolydis

PASTABOS:

- Remontuojamo pastato 0,00 - 8,45 m.
- Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais.
- Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
- Angų užpildymo elementų matmenis ir varstymą būtina tikslinti vietoje.
- Fasadų sienų atsparumo smūgiams klasės pagal statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 "Pastatų ativaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
- Rangovui būtina suderinti medžiagų ir gaminių spalvas su Projekto architektu ir miesto savivaldybės vyr. architektu. Spalva tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į bendrą visų medžiagų spalvinių suderinamumą.
- Pastato planai išdalinti pusiau, kaip tai nurodoma žemėlapiu nuorodoje.




Ketvirtas aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
10-1	Koridorius	5,90
10-2	Tualetas	1,08
10-3	Vonia	2,04
10-4	Virtuvė	6,88
10-5	Kambarys	17,19
10-6	Kambarys	13,06
10-7	Sandėlis	2,41
10-8	Koridorius	1,30
10-9	Kambarys	14,17
10-10	Balkonas	2,47
11-1	Koridorius	5,98
11-2	Kambarys	17,25
11-3	Kambarys	14,12
11-4	Virtuvė	6,83
11-5	Vonia	2,04
11-6	Tualetas	1,08
11-7	Kambarys	13,98
11-8	Balkonas	2,35
11-9	Balkonas	2,35
12-1	Koridorius	6,09
12-2	Kambarys	17,04
12-3	Kambarys	14,12
12-4	Virtuvė	6,88
12-5	Virtuvė	2,10
12-6	Virtuvė	1,10
12-7	Balkonas	2,47
12-8	Koridorius	6,07
12-9	Tualetas	1,08
12-10	Vonia	2,04
12-11	Virtuvė	6,18
12-12	Kambarys	14,20
12-13	Kambarys	17,30
12-14	Kambarys	14,07
12-15	Balkonas	2,47
12-16	Tualetas	1,10
12-17	Vonia	2,04
12-18	Virtuvė	6,90
12-19	Virtuvė	17,30
12-20	Koridorius	6,06
12-21	Kambarys	17,18

Ketvirtas aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
27-3	Kambarys	13,09
27-4	Koridorius	1,33
27-5	Sandėlis	2,46
27-6	Kambarys	14,17
27-7	Kambarys	14,17
27-8	Virtuvė	6,75
27-9	Vonia	2,01
27-10	Tualetas	1,10
27-11	Balkonas	2,35
27-12	Balkonas	2,47
40-1	Koridorius	6,00
40-2	Tualetas	1,08
40-3	Vonia	2,04
40-4	Virtuvė	7,04
40-5	Kambarys	17,19
40-6	Koridorius	1,32
40-7	Kambarys	13,10
40-8	Sandėlis	2,37
40-9	Kambarys	14,08
40-10	Balkonas	2,52
41-1	Koridorius	6,01
41-2	Tualetas	1,08
41-3	Vonia	2,04
41-4	Kambarys	17,25
41-5	Kambarys	14,12
41-6	Virtuvė	6,89
41-7	Kambarys	14,21
41-8	Balkonas	2,40
41-9	Balkonas	2,40
42-1	Koridorius	6,05
42-2	Kambarys	17,25
42-3	Kambarys	14,21
42-4	Virtuvė	6,88
42-5	Vonia	2,04
42-6	Tualetas	1,08
42-7	Balkonas	2,52
55-1	Koridorius	6,05
55-2	Tualetas	1,08
55-3	Tualetas	2,04
55-4	Virtuvė	7,03
55-5	Kambarys	14,17
55-6	Kambarys	17,25

Ketvirtas aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
55-7	Kambarys	14,17
55-8	Balkonas	2,52
55-9	Balkonas	2,40
56-1	Koridorius	6,13
56-2	Tualetas	1,08
56-3	Tualetas	2,04
56-4	Virtuvė	7,04
56-5	Kambarys	17,25
57-1	Koridorius	6,04
57-2	Kambarys	17,19
57-3	Koridorius	1,41
57-4	Kambarys	13,06
57-5	Sandėlis	2,43
57-6	Kambarys	14,17
57-7	Kambarys	14,17
57-8	Virtuvė	7,04
57-9	Tualetas	2,01
57-10	Tualetas	1,10
57-11	Balkonas	2,40
57-12	Balkonas	2,52
70-1	Koridorius	6,10
70-2	Tualetas	1,10
70-3	Vonia	2,01
70-4	Virtuvė	6,82
70-5	Kambarys	13,01
70-6	Kambarys	23,04
71-1	Koridorius	10,10
71-2	Tualetas	1,08
71-3	Vonia	2,04
71-4	Virtuvė	6,91
71-5	Kambarys	12,94
71-6	Kambarys	22,85
71-7	Balkonas	2,35
71-8	Kambarys	14,26
71-9	Kambarys	17,21
72-1	Koridorius	6,09
72-2	Kambarys	14,08
72-3	Virtuvė	6,92
72-4	Vonia	2,01
72-5	Tualetas	1,10
72-6	Tualetas	1,08
72-7	Vonia	2,04
72-8	Virtuvė	6,92
72-9	Vonia	2,04
72-10	Tualetas	1,10
72-11	Tualetas	1,08
72-12	Balkonas	2,47
72-13	Balkonas	2,47
72-14	Balkonas	2,47
72-15	Balkonas	2,47
72-16	Balkonas	2,47
72-17	Balkonas	2,47
72-18	Balkonas	2,47
72-19	Balkonas	2,47
72-20	Balkonas	2,47
72-21	Balkonas	2,47
72-22	Balkonas	2,47
72-23	Balkonas	2,47
72-24	Balkonas	2,47
72-25	Balkonas	2,47
72-26	Balkonas	2,47
72-27	Balkonas	2,47
72-28	Balkonas	2,47
72-29	Balkonas	2,47
72-30	Balkonas	2,47
72-31	Balkonas	2,47
72-32	Balkonas	2,47
72-33	Balkonas	2,47
72-34	Balkonas	2,47
72-35	Balkonas	2,47
72-36	Balkonas	2,47
72-37	Balkonas	2,47
72-38	Balkonas	2,47
72-39	Balkonas	2,47
72-40	Balkonas	2,47
72-41	Balkonas	2,47
72-42	Balkonas	2,47
72-43	Balkonas	2,47
72-44	Balkonas	2,47
72-45	Balkonas	2,47
72-46	Balkonas	2,47
72-47	Balkonas	2,47
72-48	Balkonas	2,47
72-49	Balkonas	2,47
72-50	Balkonas	2,47
72-51	Balkonas	2,47
72-52	Balkonas	2,47
72-53	Balkonas	2,47
72-54	Balkonas	2,47
72-55	Balkonas	2,47
72-56	Balkonas	2,47
72-57	Balkonas	2,47
72-58	Balkonas	2,47
72-59	Balkonas	2,47
72-60	Balkonas	2,47
72-61	Balkonas	2,47
72-62	Balkonas	2,47
72-63	Balkonas	2,47
72-64	Balkonas	2,47
72-65	Balkonas	2,47
72-66	Balkonas	2,47
72-67	Balkonas	2,47
72-68	Balkonas	2,47
72-69	Balkonas	2,47
72-70	Balkonas	2,47
72-71	Balkonas	2,47
72-72	Balkonas	2,47
72-73	Balkonas	2,47
72-74	Balkonas	2,47
72-75	Balkonas	2,47
72-76	Balkonas	2,47
72-77	Balkonas	2,47
72-78	Balkonas	2,47
72-79	Balkonas	2,47
72-80	Balkonas	2,47
72-81	Balkonas	2,47
72-82	Balkonas	2,47
72-83	Balkonas	2,47
72-84	Balkonas	2,47
72-85	Balkonas	2,47
72-86	Balkonas	2,47
72-87	Balkonas	2,47
72-88	Balkonas	2,47
72-89	Balkonas	2,47
72-90	Balkonas	2,47
72-91	Balkonas	2,47
72-92	Balkonas	2,47
72-93	Balkonas	2,47
72-94	Balkonas	2,47
72-95	Balkonas	2,47
72-96	Balkonas	2,47
72-97	Balkonas	2,47
72-98	Balkonas	2,47
72-99	Balkonas	2,47
72-100	Balkonas	2,47

0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.		
40563	PV	JULIUS GERLIKAS
A 213, 0416	SA PDV	ALGIRDAS STEPONAVIČIUS
A 2177, 1100	PV asist., arch.	ROBERTAS BARDAUSKAS
	Arch. asist.	MONIKA JUCYTĖ
Statybos ir/arba užsakovas		
"In domu"		
Statinio projekto pavadinimas		
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.		
Statinio numeris ir pavadinimas		
01, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
Dokumento pavadinimas		
KETVIRTO AUKŠTO PLANAS (1), M1:100		
Dokumento žymuo		
R_2207 - 01 - TDP - SA.B.08		
Lapas		
1		
Lapų		
1		




ATLIEKAMI DARBAI:

- Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (rengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginės tvorelės įrengimas, įlajų keitimas;
- Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietloviai, latakai);
- Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
- Vėdinimo kanalų remontas, biocheminis apdorojimas. Pakėlimas, apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
- Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
- Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
- Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;
- Cokolio viršžeminė apdaila – apdailinės klinterio plytelės;
- Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
- Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, įspėjamųjų paviršių įrengimas, apklijavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojama) rampą;
- Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkono tvorelės iki lubų;
- Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
- Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
- Pakeičiami rūsių langai, angokraščių apdaila cokolio klinterine plytele. Išorinės palangės plytelės;
- Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamiems langams;;
- Keičiamos įėjimų, rūsių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
- Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
- Minirekuperatorių butuose įrengimas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Esamos konstrukcijos
	Fasado šiltinimas. Apdaila - fibrocementinės plokštės
	Balkono vidinių sienų šiltinimas. Apdaila - tinkas
	D-1 Naujų gaminių žymėjimas
	Esamos durys
	Naujos durys
	Nuoroda atliekamiems darbams
	Esami langai
	Nuolydis



Ketvirtas aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
10-1	Koridorius	5,90
10-2	Tualetas	1,08
10-3	Vonia	2,04
10-4	Virtuvė	6,88
10-5	Kambarys	17,19
10-6	Kambarys	13,06
10-7	Sandėlis	2,41
10-8	Koridorius	1,30
10-9	Kambarys	14,17
10-10	Balkonas	2,47
11-1	Koridorius	5,98
11-2	Kambarys	17,25
11-3	Kambarys	14,12
11-4	Virtuvė	6,83
11-5	Vonia	2,04
11-6	Tualetas	1,08
11-7	Kambarys	13,98
11-8	Balkonas	2,35
11-9	Balkonas	2,35
12-1	Koridorius	6,09
12-2	Kambarys	17,04
12-3	Kambarys	14,12
12-4	Virtuvė	6,88
12-5	Virtuvė	2,10
12-6	Virtuvė	1,10
12-7	Balkonas	2,47
25-1	Koridorius	6,07
25-2	Tualetas	1,08
25-3	Vonia	2,04
25-4	Virtuvė	6,18
25-5	Kambarys	14,20
25-6	Kambarys	17,30
25-7	Kambarys	14,07

Ketvirtas aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
25-8	Balkonas	2,47
25-9	Balkonas	2,35
26-1	Koridorius	5,88
26-2	Tualetas	1,10
26-3	Vonia	2,04
26-4	Virtuvė	6,90
26-5	Virtuvė	17,30
27-1	Koridorius	6,06
27-2	Kambarys	17,18
27-3	Kambarys	13,09
27-4	Koridorius	1,33
27-5	Sandėlis	2,46
27-6	Kambarys	14,17
27-7	Kambarys	14,17
27-8	Virtuvė	6,75
27-9	Vonia	2,01
27-10	Tualetas	1,10
27-11	Balkonas	2,35
27-12	Balkonas	2,47
40-1	Koridorius	6,00
40-2	Tualetas	1,08
40-3	Vonia	2,04
40-4	Virtuvė	7,04
40-5	Kambarys	17,19
40-6	Koridorius	1,32
40-7	Kambarys	13,10
40-8	Sandėlis	2,37
40-9	Kambarys	14,08
40-10	Balkonas	2,52
41-1	Koridorius	6,01
41-2	Tualetas	1,08
41-3	Vonia	2,04
41-4	Kambarys	17,25
41-5	Kambarys	14,12
41-6	Kambarys	6,89
41-7	Kambarys	14,21
41-8	Kambarys	2,4
41-9	Kambarys	2,4
41-10	Kambarys	2,52

Ketvirtas aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
41-5	Kambarys	14,12
41-6	Virtuvė	6,89
41-7	Kambarys	14,21
41-8	Balkonas	2,40
41-9	Balkonas	2,40
42-1	Koridorius	6,05
42-2	Kambarys	17,25
42-3	Kambarys	14,21
42-4	Virtuvė	6,88
42-5	Vonia	2,04
42-6	Tualetas	1,08
42-7	Balkonas	2,52
55-1	Koridorius	6,05
55-2	Tualetas	1,08
55-3	Tualetas	2,04
55-4	Virtuvė	7,03
55-5	Kambarys	14,17
55-6	Kambarys	17,25
55-7	Kambarys	14,17
55-8	Balkonas	2,52
55-9	Balkonas	2,40
56-1	Koridorius	6,04
56-2	Kambarys	17,19
56-3	Kambarys	17,19
56-4	Kambarys	17,19
56-5	Kambarys	17,19
56-6	Kambarys	17,19
56-7	Kambarys	17,19
56-8	Kambarys	17,19
56-9	Kambarys	17,19
56-10	Kambarys	17,19
56-11	Kambarys	17,19
56-12	Kambarys	17,19
56-13	Kambarys	17,19
56-14	Kambarys	17,19
56-15	Kambarys	17,19
56-16	Kambarys	17,19
56-17	Kambarys	17,19
56-18	Kambarys	17,19
56-19	Kambarys	17,19
56-20	Kambarys	17,19
56-21	Kambarys	17,19
56-22	Kambarys	17,19
56-23	Kambarys	17,19
56-24	Kambarys	17,19
56-25	Kambarys	17,19
56-26	Kambarys	17,19
56-27	Kambarys	17,19
56-28	Kambarys	17,19
56-29	Kambarys	17,19
56-30	Kambarys	17,19
56-31	Kambarys	17,19
56-32	Kambarys	17,19
56-33	Kambarys	17,19
56-34	Kambarys	17,19
56-35	Kambarys	17,19
56-36	Kambarys	17,19
56-37	Kambarys	17,19
56-38	Kambarys	17,19
56-39	Kambarys	17,19
56-40	Kambarys	17,19
56-41	Kambarys	17,19
56-42	Kambarys	17,19
56-43	Kambarys	17,19
56-44	Kambarys	17,19
56-45	Kambarys	17,19
56-46	Kambarys	17,19
56-47	Kambarys	17,19
56-48	Kambarys	17,19
56-49	Kambarys	17,19
56-50	Kambarys	17,19
56-51	Kambarys	17,19
56-52	Kambarys	17,19
56-53	Kambarys	17,19
56-54	Kambarys	17,19
56-55	Kambarys	17,19
56-56	Kambarys	17,19
56-57	Kambarys	17,19
56-58	Kambarys	17,19
56-59	Kambarys	17,19
56-60	Kambarys	17,19
56-61	Kambarys	17,19
56-62	Kambarys	17,19
56-63	Kambarys	17,19
56-64	Kambarys	17,19
56-65	Kambarys	17,19
56-66	Kambarys	17,19
56-67	Kambarys	17,19
56-68	Kambarys	17,19
56-69	Kambarys	17,19
56-70	Kambarys	17,19
56-71	Kambarys	17,19
56-72	Kambarys	17,19
56-73	Kambarys	17,19
56-74	Kambarys	17,19
56-75	Kambarys	17,19
56-76	Kambarys	17,19
56-77	Kambarys	17,19
56-78	Kambarys	17,19
56-79	Kambarys	17,19
56-80	Kambarys	17,19
56-81	Kambarys	17,19
56-82	Kambarys	17,19
56-83	Kambarys	17,19
56-84	Kambarys	17,19
56-85	Kambarys	17,19
56-86	Kambarys	17,19
56-87	Kambarys	17,19
56-88	Kambarys	17,19
56-89	Kambarys	17,19
56-90	Kambarys	17,19
56-91	Kambarys	17,19
56-92	Kambarys	17,19
56-93	Kambarys	17,19
56-94	Kambarys	17,19
56-95	Kambarys	17,19
56-96	Kambarys	17,19
56-97	Kambarys	17,19
56-98	Kambarys	17,19
56-99	Kambarys	17,19
56-100	Kambarys	17,19


Ketvirtas aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
57-8	Virtuvė	7,04
57-9	Tualetas	2,01
57-10	Tualetas	1,10
57-11	Balkonas	2,40
57-12	Balkonas	2,52
70-1	Koridorius	6,10
70-2	Tualetas	1,10
70-3	Vonia	2,01
70-4	Virtuvė	6,82
70-5	Kambarys	13,01
70-6	Kambarys	23,04
71-1	Koridorius	10,10
71-2	Tualetas	1,08
71-3	Vonia	2,04
71-4	Virtuvė	6,91
71-5	Kambarys	12,94
71-6	Kambarys	22,85
71-7	Balkonas	2,35
71-8	Kambarys	14,26
72-1	Kambarys	17,21
72-2	Koridorius	6,09
72-3	Kambarys	14,08
72-4	Virtuvė	6,92
72-5	Vonia	2,04
72-6	Tualetas	1,10
72-7	Balkonas	2,47
		905,88 m²

PASTABOS:

- Remontuojamo pastato 0,00 - 8,45 m.
- Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais.
- Asys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
- Angų užpildymo elementų matmenis ir varstymą būtina tikslinti vietoje.
- Fasadų sienų atsparumo smūgiams klasės pagal statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
- Rangovui būtina suderinti medžiagų ir gaminių spalvas su Projekto architektu ir miesto savivaldybės vyr. architektu. Spalva tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į bendrą visų medžiagų spalvinių suderinamumą.
- Pastato planai išdalinoti pusiau, kaip tai nurodoma žemėlapiu nurodoje.

0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	<		
-------------------------------	--	--	--



ATLIEKAMI DARBAI:

- Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (rengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginės tvorėlės įrengimas, įlajų keitimas;
- Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietloviai, latakai);
- Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
- Vėdinimo kanalų remontas, apšiltinimas, apskardinimas, pakėlimas, apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
- Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
- Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
- Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;
- Cokolio viršžeminė apdaila – apdailinės klinkerio plytelės;


- Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
- Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, išpėjamųjų paviršių įrengimas, apklijavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojamą) rampą;
- Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkonų tvorėlės iki lubų;
- Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
- Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
- Pakeičiami rūsių langai, angokraščių apdaila cokolio klinkerine plytele. Išorinės palangės plytelės;
- Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamais langams;
- Keičiamos įėjimų, rūsių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
- Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
- Minirekuperatorių butuose įrengimas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Esamos konstrukcijos
	Fasado šiltinimas. Apdaila - fibrocementinės plokštės
	Balkono vidinių sienų šiltinimas. Apdaila - tinkas
	D-1 Naujų gaminių žymėjimas
	Esamos durys
	Naujos durys
	Nuoroda atliekamiems darbams
	Esami langai
	Nuolydis

PASTABOS:


- Remontuojamo pastato 0,00 - 8,45 m.
- Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais.
- Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
- Angų užpildymo elementų matmenis ir varstymą būtina tikslinti vietoje.
- Fasadų sienų atsparumo smūgiams klasės pagal statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 "Pastatų ativaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
- Rangovui būtina suderinti medžiagų ir gaminių spalvas su Projekto architektu ir miesto savivaldybės vyr. architektu. Spalva tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į bendrą visų medžiagų spalvinį suderinamumą.
- Pastato planai išdalinti pusiau, kaip tai nurodoma žemėlapiu nuorodoje.



Penktas aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
13-1	Koridorius	5,90
13-2	Tualetas	1,08
13-3	Vonia	2,04
13-4	Virtuvė	6,88
13-5	Kambarys	17,19
13-6	Kambarys	13,06
13-7	Sandėlis	2,41
13-8	Koridorius	1,30
13-9	Kambarys	14,17
13-10	Balkonas	2,47
14-1	Koridorius	5,98
14-2	Kambarys	17,25
14-3	Kambarys	14,12
14-4	Virtuvė	6,83
14-5	Vonia	2,04
14-6	Tualetas	1,08
14-7	Kambarys	13,98
14-8	Balkonas	2,35
14-9	Balkonas	2,35
15-1	Koridorius	6,09
15-2	Kambarys	17,04
15-3	Kambarys	14,12
15-4	Virtuvė	6,88
15-5	Virtuvė	2,10
15-6	Virtuvė	1,10
15-7	Balkonas	2,47
25-2	Tualetas	1,08
25-3	Vonia	2,04
28-1	Koridorius	6,07
28-5	Kambarys	14,20
28-6	Kambarys	17,30
28-7	Kambarys	14,07
28-8	Balkonas	2,47
28-9	Balkonas	2,35
29-1	Koridorius	5,88
29-4	Virtuvė	6,90
29-5	Virtuvė	17,30
30-1	Koridorius	6,06
30-2	Kambarys	17,18

Penktas aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
30-3	Kambarys	13,09
30-4	Koridorius	1,33
30-5	Sandėlis	2,46
30-6	Kambarys	14,17
30-7	Kambarys	14,17
30-8	Virtuvė	6,75
30-9	Vonia	2,01
30-10	Tualetas	1,10
30-11	Balkonas	2,35
30-12	Balkonas	2,47
43-1	Koridorius	6,00
43-2	Tualetas	1,08
43-3	Vonia	2,04
43-4	Virtuvė	7,04
43-5	Kambarys	17,19
43-6	Koridorius	1,32
43-7	Kambarys	13,10
43-8	Sandėlis	2,37
43-9	Kambarys	14,08
43-10	Balkonas	2,52
44-1	Koridorius	6,01
44-2	Tualetas	1,08
44-3	Vonia	2,04
44-4	Kambarys	17,25
44-5	Kambarys	14,12
44-6	Virtuvė	6,89
44-7	Kambarys	14,21
44-8	Balkonas	2,40
44-9	Balkonas	2,40
45-1	Koridorius	6,05
45-2	Kambarys	17,25
45-3	Kambarys	14,21
45-4	Virtuvė	6,88
45-5	Vonia	2,04
45-6	Tualetas	1,08
45-7	Balkonas	2,52
58-1	Koridorius	6,05
58-2	Tualetas	1,08
58-3	Tualetas	2,04
58-4	Virtuvė	7,03
58-5	Kambarys	14,17
58-6	Kambarys	17,25

Penktas aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
58-7	Kambarys	14,17
58-8	Balkonas	2,52
58-9	Balkonas	2,40
59-1	Koridorius	6,13
59-2	Tualetas	1,08
59-3	Tualetas	2,04
59-4	Virtuvė	7,04
59-5	Kambarys	17,25
60-1	Koridorius	6,04
60-2	Kambarys	17,19
60-3	Koridorius	1,41
60-4	Kambarys	13,06
60-5	Sandėlis	2,43
60-6	Kambarys	14,17
60-7	Kambarys	14,17
60-8	Virtuvė	7,04
60-9	Tualetas	2,01
60-10	Tualetas	1,10
60-11	Balkonas	2,40
60-12	Balkonas	2,52
73-1	Koridorius	6,10
73-2	Tualetas	1,10
73-3	Vonia	2,01
73-4	Virtuvė	6,82
73-5	Kambarys	13,01
73-6	Kambarys	23,04
74-1	Koridorius	10,10
74-2	Tualetas	1,08
74-3	Vonia	2,04
74-4	Virtuvė	6,91
74-5	Kambarys	12,94
74-6	Kambarys	22,85
74-7	Kambarys	14,26
74-8	Balkonas	2,35
75-1	Koridorius	6,09
75-2	Kambarys	17,21
75-3	Kambarys	14,08
75-4	Virtuvė	6,92
75-5	Vonia	2,04
75-6	Tualetas	1,10
75-7	Balkonas	2,47
		905,88 m²




ATLIEKAMI DARBAI:

- Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (rengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginės tvorelės įrengimas, įlajų keitimas;
- Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietloviai, latakai);
- Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
- Vėdinimo kanalų remontas, biocheminis apdorojimas. Pakėlimas, apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
- Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
- Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
- Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;
- Cokolio viršžeminė apdaila – apdailinės klinkerinės plytelės;
- Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
- Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, įspėjamųjų paviršių įrengimas, apklijavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojama) rampą;
- Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkono tvorelės iki lubų;
- Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
- Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
- Pakeičiami rūsių langai, angokraščių apdaila cokolio klinkerine plytele. Išorinės palangės plytelės;
- Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamiems langams;;
- Keičiamos įėjimų, rūsių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
- Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
- Minirekuperatorių butuose įrengimas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Esamos konstrukcijos
	Fasado šiltinimas. Apdaila - fibrocementinės plokštės
	Balkono vidinių sienų šiltinimas. Apdaila - tinkas
	Naujų gaminių žymėjimas
	Esamos durys
	Naujos durys
	Nuoroda atliekamiems darbams
	Esami langai
	Nuolydis



Penktas aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
13-1	Koridorius	5,90
13-2	Tualetas	1,08
13-3	Vonia	2,04
13-4	Virtuvė	6,88
13-5	Kambarys	17,19
13-6	Kambarys	13,06
13-7	Sandėlis	2,41
13-8	Koridorius	1,30
13-9	Kambarys	14,17
13-10	Balkonas	2,47
14-1	Koridorius	5,98
14-2	Kambarys	17,25
14-3	Kambarys	14,12
14-4	Virtuvė	6,83
14-5	Vonia	2,04
14-6	Tualetas	1,08
14-7	Kambarys	13,98
14-8	Balkonas	2,35
14-9	Balkonas	2,35
15-1	Koridorius	6,09
15-2	Kambarys	17,04
15-3	Kambarys	14,12
15-4	Virtuvė	6,88
15-5	Virtuvė	2,10
15-6	Virtuvė	1,10
15-7	Balkonas	2,47
25-2	Tualetas	1,08
25-3	Vonia	2,04
25-4	Virtuvė	6,18
26-2	Tualetas	1,10
26-3	Vonia	2,04
28-1	Koridorius	6,07

Penktas aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
28-5	Kambarys	14,20
28-6	Kambarys	17,30
28-7	Kambarys	14,07
28-8	Balkonas	2,47
28-9	Balkonas	2,35
29-1	Koridorius	5,88
29-4	Virtuvė	6,90
29-5	Virtuvė	17,30
30-1	Koridorius	6,06
30-2	Kambarys	17,18
30-3	Kambarys	13,09
30-4	Koridorius	1,33
30-5	Sandėlis	2,46
30-6	Kambarys	14,17
30-7	Kambarys	14,17
30-8	Virtuvė	6,75
30-9	Vonia	2,01
30-10	Tualetas	1,10
30-11	Balkonas	2,35
30-12	Balkonas	2,47
43-1	Koridorius	6,00
43-2	Tualetas	1,08
43-3	Vonia	2,04
43-4	Virtuvė	7,04
43-5	Kambarys	17,19
43-6	Balkonas	1,32
43-7	Kambarys	13,1
43-8	Balkonas	2,37
43-9	Kambarys	14,08
43-10	Balkonas	2,52
44-1	Koridorius	6,01
44-2	Tualetas	1,08
44-3	Vonia	2,04
44-4	Kambarys	17,25
44-5	Kambarys	14,12
44-6	Balkonas	6,89
44-7	Kambarys	14,21
44-8	Balkonas	2,4
44-9	Kambarys	2,4
44-10	Balkonas	2,52
44-11	Kambarys	14,17
44-12	Balkonas	2,4
44-13	Kambarys	14,17
44-14	Balkonas	2,4
44-15	Kambarys	14,17
44-16	Balkonas	2,4
44-17	Kambarys	14,17
44-18	Balkonas	2,4
44-19	Kambarys	14,17
44-20	Balkonas	2,4
44-21	Kambarys	14,17
44-22	Balkonas	2,4
44-23	Kambarys	14,17
44-24	Balkonas	2,4
44-25	Kambarys	14,17
44-26	Balkonas	2,4
44-27	Kambarys	14,17
44-28	Balkonas	2,4
44-29	Kambarys	14,17
44-30	Balkonas	2,4
44-31	Kambarys	14,17
44-32	Balkonas	2,4
44-33	Kambarys	14,17
44-34	Balkonas	2,4
44-35	Kambarys	14,17
44-36	Balkonas	2,4
44-37	Kambarys	14,17
44-38	Balkonas	2,4
44-39	Kambarys	14,17
44-40	Balkonas	2,4
44-41	Kambarys	14,17
44-42	Balkonas	2,4
44-43	Kambarys	14,17
44-44	Balkonas	2,4
44-45	Kambarys	14,17
44-46	Balkonas	2,4
44-47	Kambarys	14,17
44-48	Balkonas	2,4
44-49	Kambarys	14,17
44-50	Balkonas	2,4
44-51	Kambarys	14,17
44-52	Balkonas	2,4
44-53	Kambarys	14,17
44-54	Balkonas	2,4
44-55	Kambarys	14,17
44-56	Balkonas	2,4
44-57	Kambarys	14,17
44-58	Balkonas	2,4
44-59	Kambarys	14,17
44-60	Balkonas	2,4
44-61	Kambarys	14,17
44-62	Balkonas	2,4
44-63	Kambarys	14,17
44-64	Balkonas	2,4
44-65	Kambarys	14,17
44-66	Balkonas	2,4
44-67	Kambarys	14,17
44-68	Balkonas	2,4
44-69	Kambarys	14,17
44-70	Balkonas	2,4
44-71	Kambarys	14,17
44-72	Balkonas	2,4
44-73	Kambarys	14,17
44-74	Balkonas	2,4
44-75	Kambarys	14,17
44-76	Balkonas	2,4
44-77	Kambarys	14,17
44-78	Balkonas	2,4
44-79	Kambarys	14,17
44-80	Balkonas	2,4
44-81	Kambarys	14,17
44-82	Balkonas	2,4
44-83	Kambarys	14,17
44-84	Balkonas	2,4
44-85	Kambarys	14,17
44-86	Balkonas	2,4
44-87	Kambarys	14,17
44-88	Balkonas	2,4
44-89	Kambarys	14,17
44-90	Balkonas	2,4
44-91	Kambarys	14,17
44-92	Balkonas	2,4
44-93	Kambarys	14,17
44-94	Balkonas	2,4
44-95	Kambarys	14,17
44-96	Balkonas	2,4
44-97	Kambarys	14,17
44-98	Balkonas	2,4
44-99	Kambarys	14,17
44-100	Balkonas	2,4

Penktas aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
44-3	Vonia	2,04
44-4	Kambarys	17,25
44-5	Kambarys	14,12
44-6	Virtuvė	6,89
44-7	Kambarys	14,21
44-8	Balkonas	2,40
44-9	Balkonas	2,40
45-1	Koridorius	6,05
45-2	Kambarys	17,25
45-3	Kambarys	14,21
45-4	Virtuvė	6,88
45-5	Vonia	2,04
45-6	Tualetas	1,08
45-7	Balkonas	2,52
45-8	Koridorius	6,05
45-9	Tualetas	1,08
45-10	Tualetas	2,04
45-11	Virtuvė	7,03
45-12	Kambarys	14,17
45-13	Kambarys	17,25
45-14	Kambarys	14,17
45-15	Balkonas	2,52
45-16	Balkonas	2,40
45-17	Koridorius	6,13
45-18	Tualetas	1,08
45-19	Tualetas	2,04
45-20	Virtuvė	7,04
45-21	Kambarys	17,25
45-22	Kambarys	14,17
45-23	Kambarys	17,25
45-24	Kambarys	14,17
45-25	Kambarys	14,17
45-26	Kambarys	14,17
45-27	Kambarys	14,17
45-28	Kambarys	14,17
45-29	Kambarys	14,17
45-30	Kambarys	14,17
45-31	Kambarys	14,17
45-32	Kambarys	14,17
45-33	Kambarys	14,17
45-34	Kambarys	14,17
45-35	Kambarys	14,17
45-36	Kambarys	14,17
45-37	Kambarys	14,17
45-38	Kambarys	14,17
45-39	Kambarys	14,17
45-40	Kambarys	14,17
45-41	Kambarys	14,17
45-42	Kambarys	14,17
45-43	Kambarys	14,17
45-44	Kambarys	14,17
45-45	Kambarys	14,17
45-46	Kambarys	14,17
45-47	Kambarys	14,17
45-48	Kambarys	14,17
45-49	Kambarys	14,17
45-50	Kambarys	14,17
45-51	Kambarys	14,17
45-52	Kambarys	14,17
45-53	Kambarys	14,17
45-54	Kambarys	14,17
45-55	Kambarys	14,17
45-56	Kambarys	14,17
45-57	Kambarys	14,17
45-58	Kambarys	14,17
45-59	Kambarys	14,17
45-60	Kambarys	14,17
45-61	Kambarys	14,17
45-62	Kambarys	14,17
45-63	Kambarys	14,17
45-64	Kambarys	14,17
45-65	Kambarys	14,17
45-66	Kambarys	14,17
45-67	Kambarys	14,17
45-68	Kambarys	14,17
45-69	Kambarys	14,17
45-70	Kambarys	14,17
45-71	Kambarys	14,17
45-72	Kambarys	14,17
45-73	Kambarys	14,17
45-74	Kambarys	14,17
45-75	Kambarys	14,17
45-76	Kambarys	14,17
45-77	Kambarys	14,17
45-78	Kambarys	14,17
45-79	Kambarys	14,17
45-80	Kambarys	14,17
45-81	Kambarys	14,17
45-82	Kambarys	14,17
45-83	Kambarys	14,17
45-84	Kambarys	14,17
45-85	Kambarys	14,17
45-86	Kambarys	14,17
45-87	Kambarys	14,17
45-88	Kambarys	14,17
45-89	Kambarys	14,17
45-90	Kambarys	14,17
45-91	Kambarys	14,17
45-92	Kambarys	14,17
45-93	Kambarys	14,17
45-94	Kambarys	14,17
45-95	Kambarys	14,17
45-96	Kambarys	14,17
45-97	Kambarys	14,17
45-98	Kambarys	14,17
45-99	Kambarys	14,17
45-100	Kambarys	14,17


Penktas aukštas		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
60-5	Sandėlis	2,43
60-6	Kambarys	14,17
60-7	Kambarys	14,17
60-8	Virtuvė	7,04
60-9	Tualetas	2,01
60-10	Tualetas	1,10
60-11	Balkonas	2,40
60-12	Balkonas	2,52
73-1	Koridorius	6,10
73-2	Tualetas	1,10
73-3	Vonia	2,01
73-4	Virtuvė	6,82
73-5	Kambarys	13,01
73-6	Kambarys	23,04
74-1	Koridorius	10,10
74-2	Tualetas	1,08
74-3	Vonia	2,04
74-4	Virtuvė	6,91
74-5	Kambarys	12,94
74-6	Kambarys	22,85
74-7	Kambarys	14,26
74-8	Balkonas	2,35
75-1	Koridorius	6,09
75-2	Kambarys	17,21
75-3	Kambarys	14,08
75-4	Virtuvė	6,92
75-5	Vonia	2,04
75-6	Tualetas	1,10
75-7	Balkonas	2,47
		905,88 m²

PASTABOS:

- Remontuojamo pastato 0,00 - 8,45 m.
- Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais.
- Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
- Angų užpildymo elementų matmenis ir varstymą būtina tikslinti vietoje.
- Fasadų sienų atsparumo smūgiams klasės pagal statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
- Rangovui būtina suderinti medžiagų ir gaminių spalvas su Projekto architektu ir miesto savivaldybės vyr. architektu. Spalva tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į bendrą visų madžiagų spalvinių suderinamumą.
- Pastato planai išdalinti pusiau, kaip tai nurodoma žemėlapyje nurodoje.

0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.			Statinio projekto pavadinimas	
			GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.	
40563	PV	JULIUS GERLIKAS	Statinio numeris ir pavadinimas	
A 213, 0416	SA PDV	ALGIRDAS STEPONAVIČIUS	01, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	
A 2177, 1100	PV asist., arch.	ROBERTAS BARDAUSKAS	Dokumento pavadinimas	
	Arch. asist.	MONIKA JUCYTĖ	PENKTO AUKŠTO PLANAS (2), M1:100	
			Laida	
			0	
LT	Statytojas ir/arba užsakovas		Dokumento žymuo	
			R_2207 - 01 - TDP - SA.B.11	
			Lapas	Lapų
			1	1



ATLIEKAMI DARBAI:


1. Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (rengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginės tvorėlės įrengimas, įėjų keitimas;
2. Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietloviai, latakai);
3. Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
4. Vėdinimo kanalų remontas, biocheminis apdorojimas. Pakėlimas, apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
5. Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
6. Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
7. Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;
8. Cokolio viršžeminė apdaila – apdailinės klinterio plytelės;
9. Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
10. Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, įspėjamųjų paviršių įrengimas, apklajavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojamą) rampą;
11. Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkonų tvorėlės iki lubų;
12. Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
13. Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
14. Pakeičiami rūšio langai, angokraščių apdaila cokolio klinterine plytele. Išorinės palangės plytelės;
15. Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamiems langams;;
16. Keičiamos įėjimų, rūšių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
17. Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
18. Minirekuperatorių butuose įrengimas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Esamos konstrukcijos
	Parapetų, Vent. angų apskardinimas
	Apsauginė stogo tvorėlė
LK-1	Naujų gaminių žymėjimas
19	Nuoroda atliekamiems darbams
>1,4°	Nuolydis su krypties nubėgimu

PASTABOS:

1. Remontuojamo pastato 0,00 - 8,45 m.
2. Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais.
3. Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
4. Angų užpildymo elementų matmenis ir varstymą būtina tikslinti vietoje.
5. Rangovui būtina suderinti medžiagų ir gaminių spalvas su Projekto architektu ir miesto savivaldybės vyr. architektu. Spalva tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į bendrą visų medžiagų spalvinį suderinamumą.
6. Pastato planai išdalinti pusiau, kaip tai nurodoma žemėlapiu nuorofoje.
7. Stogo planą žiūrėti ir vertinti kartu su fasadų brėžiniais.



0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	sunprojects ARCHITECTURE & URBAN DESIGN UAB "Sunprojektai" Plevių Tako g. 8-32, Klaipėda info@sunprojektai.lt		Statinio projekto pavadinimas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.		
	40563	PV	JULIUS GERLIKAS	Statinio numeris ir pavadinimas 01, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	
	A 213, 0416	SA PDV	ALGIRDAS STEPONAVIČIUS	Dokumento pavadinimas	
	A 2177, 1100	PV asist., arch.	ROBERTAS BARDAUSKAS	STOGO PLANAS (1), M1:100	
	Arch. asist.	MONIKA JUCYTĖ		Laida	
				0	
LT	Statytojas ir/arba užsakovas		Dokumento žymuo		Lapas
	"In domu"		R_2207 - 01 - TDP - SA.B.12		Lapų
					1
					1



ATLIEKAMI DARBAI:

- Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (įrengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginė tvorėlė įrengimas, įlajų keitimas;
- Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietoviai, latakai);
- Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
- Vėdinimo kanalų remontas, biocheminis apdorojimas. Pakėlimas, apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
- Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
- Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
- Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;
- Cokolio viršžeminė apdaila – apdailinės klinkerio plytelės;

- Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
- Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, įspėjamųjų paviršių įrengimas, apklijavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojamą) rampą;
- Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkonų tvorėlės iki lubų;
- Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
- Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
- Pakeičiami rūsio langai, angokraščių apdaila cokolio klinkerine plytele. Išorinės palangės plytelės;
- Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamiems langams;;
- Keičiamos įėjimų, rūšių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
- Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
- Minirekuperatorių butuose įrengimas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žymėjimas	Pavadinimas	Medžiaga	Spalva
	Cokolis, išoriniai angokraščiai rūsio langams	Klinkerio plytelės. Matinės	RAL 9017. Analogas - king klinker polar night.
	Sienos	Fibrocementinės plokštės	NCS S 4010-Y10R
	Sienos	Fibrocementinės plokštės	NCS S 2005-Y10R
	Angokraščiai	Tinkas	NCS S 2005-Y10R
	Angokraščiai (laiptinės langai)	Tinkas	NCS S 4010-Y10R
	Apskardinimai, palangės	Skarda. Matinė	RAL 7043, RR23
	Lietaus nuvedimo sistema	Skarda. Matinė	RAL 8019, RR32
	Durys	Metalas	RAL 8019
	Stogeliai (apačia), balkonų perdangos	Tinkas	RAL S 2005-Y10R
	Butų langai, rūsio langai	PVC	RAL 9016 (balta)
	Balkonų langai	PVC	RAL 7016

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Esamos konstrukcijos
	Apsauginė stogo tvorėlė
I k.	Fasado atsparumo smūgiams kategorijos
D-1	Naujų gaminių žymėjimas
19	Nuoroda atliekamiesiems darbams
	Minirekuperatoriai

- PASTABOS:**
- Remontuojamo pastato 0,00 - 8,45 m.
 - Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais.
 - Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
 - Angų užpildymo elementų matmenis ir varstymą būtina tikslinti vietoje.
 - Fasadų sienų atsparumo smūgiams klasės pagal statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
 - Rangovui būtina suderinti medžiagų ir gaminių spalvas su Projekto architektu ir miesto savivaldybės vyr. architektu. Spalva tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į bendrą visų medžiagų spalvinį suderinamumą.
 - Stogo elementus žiūrėti kartu su stogo planu.
 - Ant fasadų esanti inžinerinė įranga (palidovinės lėkštės, kondicionavimo įranga ir pan.) numontuojama ir perduodama savininkui saugoti. Įrangą ant fasadų galima grąžinti tik turinčią statybą leidžiantį dokumentą arba tvirtinti tik nustatyta tvarka gavus statybą leidžiantį dokumentą, privalomą pagal STR 1.05.01:2017 3 priedo 5p.
 - Esami (turintys SLD) kondicionieriai. šilumos siurbiai ir pan. negali viršyti HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties bei jų aplinkoje" keliamus reikalavimus.
 - Rekuperatorių gaubtai analogiškos fasadui spalvos.
 - Stiklinamų balkonų viduje, įrengiant nevedinamą sistemą, jos atsparumo smūgiams kategorija turi būti nemažesnė kaip III.

0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	ARCHITECTURE & URBAN DESIGN UAB "Sunprojektas" Plevų Tuko g. 8-32, Klaipėda info@sunprojektas.lt			Statinio projekto pavadinimas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO) PASTATO MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.	
	40563	PV	JULIUS GERLIKAS	Statinio numeris ir pavadinimas U1, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	
	A 213, 0416	SA PDV	ALGIRDAS STEPONAVIČIUS	Dokumento pavadinimas FASADAS 1-13, M1:100	
	A 2177, 1100	PV asist., arch.	ROBERTAS BARDAUSKAS	Laida 0	
		Arch. asist.	MONIKA JUCYTĖ		
LT	Statytojas ir/arba užsakovas "In domu"			Dokumento žymuo R_2207 - 01 - TDP - SA.B.14	
				Lapas	Lapų
				1	1



ATLIEKAMI DARBAI:

1. Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (įrengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginės tvorelės įrengimas, įlajų keitimas;
2. Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietoviai, latakai);
3. Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
4. Vėdinimo kanalų remontas, biocheminis apdorojimas. Pakėlimas, apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
5. Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
6. Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
7. Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;
8. Cokolio viršžeminė apdaila - apdailinės klinkerio plytelės;

9. Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
10. Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, įspėjamųjų paviršių įrengimas, apklijavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojamą) rampą;
11. Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkonų tvorelės iki lubų;
12. Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
13. Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
14. Pakeičiami rūsio langai, angokraščių apdaila cokolio klinkerine plytele. Išorinės palangės plytelės;
15. Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamiems langams;;
16. Keičiamos įėjimų, rūsių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
17. Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
18. Minirekuperatorių butuose įrengimas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žymėjimas	Pavadinimas	Medžiaga	Spalva
	Cokolis, išoriniai angokraščiai rūsio langams	Klinkerio plytelės. Matinės	RAL 9017. Analogas - king klinker polar night.
	Sienos	Fibrocementinės plokštės	NCS S 4010-Y10R
	Sienos	Fibrocementinės plokštės	NCS S 2005-Y10R
	Angokraščiai	Tinkas	NCS S 2005-Y10R
	Angokraščiai (laiptinės langai)	Tinkas	NCS S 4010-Y10R
	Apskardinimai, palangės	Skarda. Matinė	RAL 7043, RR23
	Lietaus nuvedimo sistema	Skarda. Matinė	RAL 8019, RR32
	Durys	Metalias	RAL 8019
	Stogeliai (apačia), balkonų perdangos	Tinkas	RAL S 2005-Y10R
	Butų langai, rūsio langai	PVC	RAL 9016 (balta)
	Balkonų langai	PVC	RAL 7016


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	Esamos konstrukcijos
	Apsauginė stogo tvorelė
I k.	Fasado atsparumo smūgiams kategorijos
D-1	Naujų gaminių žymėjimas
19	Nuoroda atliekamiesiems darbams
	Minirekuperatoriai

PASTABOS:

1. Remontuojamo pastato 0,00 - 8,45 m.
2. Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais.
3. Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
4. Angų užpildymo elementų matmenis ir varstymą būtina tikslinti vietoje.
5. Fasadų sienų atsparumo smūgiams klasės pagal statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
6. Rangovui būtina suderinti medžiagų ir gaminių spalvas su Projekto architektu ir miesto savivaldybės vyr. architektu. Spalva tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į bendrą visų medžiagų spalvinių suderinamumą.
7. Stogo elementus žiūrėti kartu su stogo planu.
8. Ant fasadų esanti inžinerinė įranga (palidovinės lėkštės, kondicionavimo įranga ir pan.) numontuojama ir perduodama savininkui saugoti. Įrangą ant fasadų galima grąžinti tik turinčią statybą leidžiantį dokumentą arba tvirtinti tik nustatyta tvarka gavus statybą leidžiantį dokumentą, privalomą pagal STR 1.05.01:2017 3 priedo 5p.
9. Esami (turintys SLD) kondicionieriai. šilumos siurbiai ir pan. negali viršyti HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties bei jų aplinkoje" keliamus reikalavimus.
10. Rekuperatorių gaubtai analogiškos fasadui spalvos.
11. Stiklinamų balkonų viduje, įrengiant nevedinamą sistemą, jos atsparumo smūgiams kategorija turi būti nemažesnė kaip III.

0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.			



ATLIEKAMI DARBAI:

1. Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (įrengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginės tvorelės įrengimas, įlajų keitimas;
2. Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietloviai, latakai);
3. Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
4. Vėdinimo kanalų remontas, biocheminis apdorojimas. Pakėlimas, apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
5. Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
6. Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
7. Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;
8. Cokolio viršžeminė apdaila – apdailinės klinkerio plytelės;

9. Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
10. Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, įspėjamųjų paviršių įrengimas, apklijavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojamą) rampą;
11. Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkonų tvorelės iki lubų;
12. Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
13. Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
14. Pakeičiami rūsio langai, angokraščių apdaila cokolio klinkerine plytele. Išorinės palangės plytelės;
15. Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamiems langams;;
16. Keičiamos įėjimų, rūsių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
17. Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
18. Minirekuperatorių butuose įrengimas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


	Esamos konstrukcijos
	Fasado šiltinimas. Apdaila - fibrocementinės plokštės
D-1	Naujų gaminių žymėjimas
	Stogo tvorelė
	Nuoroda atliekamiems darbams

PASTABOS:

1. Remontuojamo pastato 0,00 - 8,45 m.
2. Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais.
3. Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
4. Angų užpildymo elementų matmenis ir varstymą būtina tikslinti vietoje.
5. Fasadų sienų atsparumo smūgiams klasės pagal statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
6. Rangovui būtina suderinti medžiagų ir gaminių spalvas su Projekto architektu ir miesto savivaldybės vyr. architektu. Spalva tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į bendrą visų medžiagų spalvinį suderinamumą.
7. Stogo elementus žiūrėti kartu su stogo planu.
8. Ant fasadų esanti inžinerinė įranga (palidovinės lėkštės, kondicionavimo įranga ir pan.) numontuojama ir perduodama savininkui saugoti. Įrangą ant fasadų galima grąžinti tik turinčią statybą leidžiantį dokumentų arba tvirtinti tik nustatyta tvarka gavus statybą leidžiantį dokumentą, privalomą pagal STR 1.05.01:2017 3 priedo 5p.
9. Esami (turintys SLD) kondicionieriai. šilumos siurbliai ir pan. negali viršyti HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties bei jų aplinkoje" keliamus reikalavimus.
10. Rekuperatorių gaubtai analogiškos fasadui spalvos.
11. Stiklinamų balkonų viduje, įrengiant nevedinamą sistemą, jos atsparumo smūgiams kategorija turi būti nemažesnė kaip III.

0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO MELIORATORIŲ AL. 7, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.		
	40563	PV	JULIUS GERLIKAS	Statinio numeris ir pavadinimas		
	A 213, 0416	SA PDV	ALGIRDAS STEPONAVIČIUS	01, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
	A 2177, 1100	PV asist., arch.	ROBERTAS BARDAUSKAS	Dokumento pavadinimas		
		Arch. asist.	MONIKA JUCYTĖ	PJŪVIAI 1-1, 2-2, M1:100		
LT	Statytojas ir/arba užsakovas			Dokumento žymuo		Lapas
	"In domu"			R_2207 - 01 - TDP - SA.B.18		Lapų
						1
						1



	Esamos konstrukcijos
	Fasado šiltinimas. Apdaila - fibrocementinės plokštės
D-1	Naujų gaminių žymėjimas
	Stogo tvorelė
19 	Nuoroda atliekamiems darbams
	Minirecuperatoriai

1. Remontuojamo pastato 0,00 - 8,45 m.
2. Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais.
3. Ašys pateiktos kaip orientacinės, matmenys preliminarūs.
4. Angų užpildymo elementų matmenis ir varstymą būtina tikslinti vietoje.
5. Fasadų sienų atsparumo smūgiams klasės pagal statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 "Pastatų ativaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
6. Rangovui būtina suderinti medžiagų ir gaminių spalvas su Projekto architektu ir miesto savivaldybės vyr. architektu. Spalva tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į bendrą visų medžiagų spalvinį suderinamumą.
7. Stogo elementus žiūrėti kartu su stogo planu.
8. Ant fasadų esanti inžinerinė įranga (palidovinės lėkštės, kondicionavimo įranga ir pan.) numontuojama ir perduodama savininkui saugoti. Įrangą ant fasadų galima grąžinti tik turinčią statybą leidžiantį dokumentų arba tvirtinti tik nustatyta tvarka gavus statybą leidžiantį dokumentą, privalomą pagal STR 1.05.01:2017 3 priedo 5p.
9. Esami (turintys SLD) kondicionieriai, šilumos siurbliai ir pan. negali viršyti HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties bei jų aplinkoje" keliamus reikalavimus.
10. Rekuperatorių gaubtai analogiškos fasadui spalvos.
11. Stiklinamų balkonų viduje, įrengiant nevedinamą sistemą, jos atsparumo smūgiams kategorija turi būti mažesnė kaip IIII.

1. Stogo tvarkymo darbai: stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, naujos stogo dangos įrengimas (įrengiama nauja prilydoma danga), senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo, apsauginės tvorelės įrengimas, įlajų keitimas;
2. Įėjimo stogelių remontas, apšiltinimas, apskardinimas, nutinkavimas, įrengiamos lietaus nuvedimo sistemos (lietoviai, latakai);
3. Parapeto įrengimas, pakėlimas iki reikiamo aukščio (≥ 10 cm nuo naujos stogo dangos), parapeto apskardinimas;
4. Vėdinimo kanalų remontas, biocheminis apdorojimas. Pakėlimas, apšiltinimas virš naujos stogo dangos;
5. Atliekamas išorinių sienų (taip pat ir cokolio, įgilinant ne mažiau kaip 1,2 m) šiltinimas;
6. Pastatas apšiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadų sistemą. Fasado apdaila - homogeninės fibrocementinės apdailinės plokštės;
7. Išorinių langų angokraščių apdaila - dekoratyvinis tinkas;
8. Cokolio viršžeminė apdaila – apdailinės klinterio plytelės;
9. Nuogrindos bei praėjimo takų įrengimas/atnaujinimas (sprendiniai – SP dalyje);
10. Įėjimo aikštelių remontas, įdaužų užtaisymas, paviršiaus valymas nuo augmenijos ir remontas, batų valymosi grotelių keitimas/įrengimas, įspėjamųjų paviršių įrengimas, apklijavimas plytelėmis, pritaikoma neįgaliesiems numatant teleskopinę (kilnojamą) rampą;
11. Balkonai įstiklinami PVC gaminiais nuo balkonų tvorelės iki lubų;
12. Stiklinamų balkonų vidaus sienų tinko apdailos įrengimas;
13. Pakeičiami seni butų langai naujais PVC profilių gaminiais su stiklo paketais, angokraščių apdaila;
14. Pakeičiami rūšio langai, angokraščių apdaila cokolio klinterine plytele. Išorinės palangės plytelės;
15. Keičiamos visų langų išorinės palangės. Vidinės palangės keičiamos į PVC tik keičiamais langams;;
16. Keičiamos įėjimų, rūšių durys naujomis, metalinėmis, angokraščių apdaila;
17. Keičiamos tambūrų durys naujomis, PVC durimis, angokraščių apdaila;
18. Minirekuperatorių butuose įrengimas.

0	2022-08	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.			
-------------------------------	---	--	--